

Муниципальный контракт № 1
на выполнение работ по капитальному ремонту здания

г. Алушта

16 октября 2023 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности заведующего Дрюк Юлии Анатольевны, действующей на основании приказа от 13 сентября 2023 года № 47-О, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой» (ООО «ГермесСтрой»), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», (далее – ООО «ГермесСтрой»), ОГРН 1161832053151, в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Загидуллина Рафиля Рафисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании ч.67 ст. 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением Совета министров Республики Крым от 19.05.2020 № 274 «Об утверждении Порядка осуществления выбора способа определения Подрядчика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым», распоряжения Главы Республики Крым от «06» октября 2023г. №1198-рг «Об определении единственного Подрядчика» заключили настоящий Государственный (Муниципальный) контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в установленные настоящим Контрактом сроки выполнить по Техническому заданию Заказчика (Приложение N 1) из своих материалов, собственными силами и средствами работы по объекту: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партенит, ул. Строительная,1» (далее - Объект), расположенного по адресу: РК, пгт. Партенит, ул. Строительная,1, в соответствии с условиями настоящего Контракта и приложений к нему, сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Сметой (Приложение N 2) цену.

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются в следующие сроки:

1.2.1. Начало выполнения работ: с даты заключения.

1.2.2. Окончание выполнения работ: 30 апреля 2024 года *(включительно)*.

1.3. Виды и сроки выполнения отдельных видов работ по капитальному ремонту установлены в Графике производства работ (Приложение N 3), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Работы по Контракту выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, Контрактом, не вправе приостанавливать выполнение работ.

1.4. Подрядчик обязан выполнить работы, используя собственные материалы и оборудование либо самостоятельно их закупая. Стоимость используемых (закупаемых) материалов и оборудования входит в цену работ по настоящему Контракту.

Предоставляемые Подрядчиком материалы должны быть новыми, технически исправными, не бывшими в употреблении, ремонте, не должны быть полностью или частично восстановленными. У материалов не должна быть осуществлена замена составных частей, не должны быть восстановлены потребительские свойства. Материалы не должны иметь дефектов функционирования.

Материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты

соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Указанные документы должны быть предоставлены Заказчику в день начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.

Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц.

1.5. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям, установленным национальными стандартами, ТУ, СП, СНиП, ВСН, МДС, СанПИН, ПУЭ, технологическими регламентами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также требованиям, установленным Техническим заданием (Приложение N 1).

1.6. Подрядчик вправе по письменному согласованию с Заказчиком при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ третьих лиц. При этом он несет перед Заказчиком ответственность за действия и/или бездействие привлеченных к выполнению работ субподрядчиков.

1.7. Идентификационный код закупки: 233910100547491010100100060004399243.

1.8. Строительная площадка для выполнения предусмотренных настоящим Контрактом работ передается Заказчиком Подрядчику на основании Акта приема-передачи строительной площадки (Приложение N 4).

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Со дня заключения Контракта осуществлять содействие Подрядчику в исполнении им своих обязательств по Контракту, а также осуществлять действия, позволяющие Подрядчику приступить к выполнению работ и своевременно выполнить работы, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществление таких действий возложено на Заказчика.

2.1.2. В течение **2 (двух) рабочих** дней со дня, следующего за днем заключения Контракта, передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Приложением N 5 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, а в случае получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи осуществить одно из следующих действий:

- в течение **3 (трех) рабочих** дней со дня, следующего за днем получения мотивированного отказа Подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи, устранить замечания, указанные в таком мотивированном отказе, и повторно передать Подрядчику по Акту приема-передачи строительную площадку, а также документы, которые определены Приложением N 5 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью;

- согласовать с Подрядчиком новый срок передачи таких строительной площадки и документов (в случае, если в установленный настоящим пунктом Контракта срок невозможно устранить замечания, указанные в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи);

- направить Подрядчику требование о приемке по Акту приема-передачи строительной площадки, а также документов, которые определены Приложением N 5 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, с указанием причин отказа Заказчика от устранения замечаний, указанных в мотивированном отказе Подрядчика от подписания проекта Акта приема-передачи.

2.1.3. Обеспечить доступ персонала Подрядчика на строительную площадку.

2.1.4. Отправлять Подрядчику в сроки и порядке, которые определены Контрактом, ответы на уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения, связанные с исполнением обязательств Сторон по Контракту. Уведомления, обращения, требования, предложения и иные сообщения Подрядчика с описанием возникшей при исполнении Контракта проблемы и (или) предложением по ее решению, но не связанные с изменением

существенных условий Контракта либо урегулированием споров, рассматриваются Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

2.1.5. В сроки и порядке, которые предусмотрены Контрактом, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные работы (их результат), а при обнаружении отступлений от Контракта, в том числе ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом Подрядчику.

2.1.6. Проводить самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизу представленного Подрядчиком результата выполненных работ в части его соответствия условиям Контракта.

2.1.7. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного обязательства), а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

2.1.8. В случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, списывать суммы неустоек (штрафов, пеней), начисленных Подрядчику, но не списанных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.2.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.2.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы своими силами и средствами в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим заданием (Приложение N 1), определяющим объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, Сметой, определяющей цену работ, Актом, содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов (Приложение N 6).

2.3.2. В течение **3 (трех) рабочих** дней со дня, следующего за днем получения от Заказчика проекта Акта приема-передачи строительной площадки (Приложение N 4), а также документов, которые определены Приложением N 5 к Контракту, являющимся его неотъемлемой частью, подписать указанный проект Акта приема-передачи либо направить мотивированный отказ от его подписания с указанием причин такого отказа.

2.3.3. Выполнить работы в сроки, установленные настоящим Контрактом (п. п. 1.2, 1.3 Контракта).

2.3.4. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, о несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, в течение 24 часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая либо угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.

2.3.5. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнение требований безопасности труда, сохранности объектов культурного наследия.

2.3.6. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий Контракта.

2.3.7. В течение **7 (семи) календарных** дней с момента подписания Акта приема-передачи строительной площадки поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, их

приемку, разгрузку, складирование и хранение.

2.3.8. При выполнении работ по настоящему Контракту соблюдать пропускной режим на Объекте, установленный Заказчиком.

2.3.9. Обеспечить устранение выявленных недостатков и не приступать к продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

2.3.10. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, нарушения, выявленные таким органом.

2.3.11. Устранять за свой счет выявленные в ходе приемки выполненных работ и (или) обнаруженные в пределах предусмотренных Контрактом гарантийных сроков на результат работ недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

2.3.12. Не позднее 10-го рабочего дня со дня завершения работ освободить строительную площадку от временных строений и сооружений, строительной техники, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления - от строительного мусора и иных отходов.

2.3.13. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.3.14. Выполнить до направления уведомления о завершении работ на Объекте пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации.

2.3.15. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, в случае когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Обращаться к Заказчику в порядке, предусмотренном п. 10.2 Контракта, с уведомлениями, обращениями, требованиями, предложениями и иными сообщениями, связанными с исполнением обязательств Сторон по Контракту.

2.4.2. Требовать от Заказчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

2.4.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

3. Цена контракта

3.1. Цена работ (цена Контракта) составляет 13 856 868,00 (тринадцать миллионов восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не применяется в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Расчет цены Контракта приведен в Сводной смете стоимости ремонтно-строительных работ (Приложение № 2 к Контракту). Понижающий коэффициент в ходе определения подрядчика составил 1.

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, расходы на уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением

обязательств по Контракту.

3.3. Источник финансирования: 95% средства из бюджета Республики Крым, 5% средства из бюджета муниципального образования городской округ Алушта.

Объемы финансирования работ:

2023 год - 11 071 637,53 рубля.

2024 год – 2 785 230,47 рублей.

3.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых работ и иных условий его исполнения.

3.4.1. По предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем работ может быть увеличен или уменьшен не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены работ, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены этих работ.

3.4.2. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по Контракту, допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3.5. Размер средств на непредвиденные работы и затраты по Контракту предназначен, для возмещения стоимости работ и затрат, потребность в которых возникает в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства в отношении объектов (выполнения видов работ), предусмотренных в утвержденном проекте.

3.5.1. Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.

3.5.2. В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.

3.5.3 Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ, по форме установленной Контрактом.

3.5.4. Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанной в Сводной смете стоимости ремонтно-строительных работ (Приложение № 2 к Контракту), предусмотренной для этих целей.

3.6. Стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам о приемке выполненных работ по форме установленной настоящим Контрактом по фактической стоимости, определенной по прайс-листам, коммерческим предложениям на основании конъюнктурного анализа 3 (трех) вариантов поставщиков, с приведенным ценообразованием.

По запросу Заказчика Подрядчик обязан передать документы, подтверждающие фактическую стоимость материалов, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) (счет-фактура от поставщика, товарно-транспортная накладная) в срок, установленный в запросе.

3.7. Размер затрат за производство работ в зимнее время включенные в состав цены Контракта, определяется в соответствии со сводным сметным расчетом в составе проектной документации в соответствии с ГСН 81-05-02-2007.

3.8. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4. Порядок оплаты

4.1. Авансирование выполнения работ не предусмотрено.

4.2. Промежуточная оплата осуществляется при предоставлении Подрядчиком надлежащим образом оформленных: акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и счета. Заказчик оплачивает работы в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

4.3. Окончательная оплата производится в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Сторонами и Представителем Заказчика акта приемки выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акта приемки капитального ремонта (по форме, утвержденной Заказчиком) на основании предоставленного Подрядчиком счета на оплату, при условии фактического финансирования.

4.3.1. При досрочном выполнении Подрядчиком и при досрочной приемке Заказчиком работ Заказчик производит их оплату, когда предъявление к оплате выполненных работ произведено с предварительного письменного согласия Заказчика о готовности оплатить такие работы досрочно.

4.4. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств и фактических поступлений.

4.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в настоящем Контракте.

4.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 настоящего Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета Республики Крым на основании платёжного документа, оформленного получателем бюджетных средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.

5. Порядок приемки и сдачи выполненных работ

5.1. Для учета выполненных Работ и целей осуществления текущей оплаты Работ в порядке, предусмотренном Контрактом, Подрядчик ежемесячно не позднее 25-го числа соответствующего календарного месяца направляет Заказчику следующие отчетные документы, в объеме необходимом для сдачи-приемки выполненных работ, в том числе:

- акты о приемке выполненной Работы по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в 3-х (трех) экземплярах;
- справку о стоимости выполненной Работы по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 № 100, в 3 (трех) экземплярах;
- комплект исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Контрактом, в том числе на электронном носителе, с приложением перечня входящих в ее состав документов;

- журнал учета выполненных Работ по форме КС-6а оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.1999 .№ 100, в формате разработки;
- счета на оплату работ и счета-фактуры (при необходимости).

5.2. Заказчик в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения от Подрядчика уведомления о завершении работ и прилагаемых документов, указанных в пункте 5.1. Контракта:

- осуществляет осмотр выполненных работ с участием Подрядчика;
- осуществляет проверку сведений о видах и объемах фактически выполненных работ, содержащихся в представленных документах, на соответствие Проектной документации;
- подписывает представленные акты о приемке выполненной Работы по унифицированной форме № КС-2, либо направляет Подрядчику почтовым отправлением (либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции) письменные возражения и (или) замечания с требованием об устранении выявленных недостатков (дефектов) работ и (или) документации.

5.3. Подрядчик за свой счет и в указанный Заказчиком срок устраняет выявленные при приемке выполненных работ недостатки (дефекты) работ и (или) недостатки (дефекты) документов и (или) обеспечивает их устранение третьими лицами. В случае если Заказчиком такой срок не указан, то устранение недостатков (дефектов) осуществляется в срок не более 7 (семи) календарных дней со дня получения от Заказчика уведомления.

5.3.1. Если Подрядчик представил результат работ с несоответствием проектной документации, ненадлежащим качеством, отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки работ, то при отказе Заказчиком (уполномоченным лицом) или приемочной комиссией от Заказчика подписать акт приемки выполненных работ Стороны делают об этом отметку. При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком работ составляется в течении 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. Работы, выполняемые в соответствии с вышеуказанным перечнем, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются последним за свой счет.

5.3.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке работ и составления соответствующих актов. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика, авторского надзора (при наличии) и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности.

5.4. После устранения недостатков (дефектов) Подрядчик повторно в порядке, предусмотренном пунктами 5.1. Контракта, представляет к приемке работы (результат работ) и документы, подтверждающие устранение выявленных Заказчиком недостатков (дефектов). Представленные Подрядчиком работы (результат работ) и документы в срок и в порядке, предусмотренном пунктом 5.2 Контракта, повторно рассматриваются Заказчиком.

5.5. Все представляемые Подрядчиком отчетные документы должны содержать подписи и расшифровки подписей Представителей Подрядчика, оттиск печати Подрядчика (при наличии) и дату их составления.

5.6. К моменту передачи Заказчику любого отчетного документа (в том числе акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта, акта сдачи-приемки выполненных работ, актов скрытых работ, актов испытаний, и других документов) Подрядчик обязан заблаговременно подписать документы, а также получить письменное согласование таких документов от лица, осуществляющего от имени Заказчика строительный контроль (при его наличии). Документы, не согласованные с лицом, осуществляющим строительный контроль от имени Заказчика (при его наличии), и (или) документы, не подписанные Сторонами, Заказчиком не принимаются.

5.7. Подписание Заказчиком актов в соответствии с п. 5.1., 5.2. является промежуточной приемкой работ и не лишает Заказчика права в дальнейшем предъявлять претензии по объему и качеству работ.

5.8. Все риски гибели (утраты, повреждения оборудования и результата этапов Работ и др.), которые произошли по вине Подрядчика, после приемки Заказчиком Работ в соответствии с п.5.1., 5.2. до приемки Заказчиком всех работ по Объекту несет Подрядчик.

5.9. После завершения работ по капитальному ремонту Объекта Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика о завершении работ по капитальному ремонту Объекта и готовности передать работы по капитальному ремонту Заказчику (далее - уведомление о завершении работ по капитальному строительству Объекта) с приложением документов, необходимых для приемки Объекта, в том числе подписанных им:

- акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта (согласно Приложению № 6 к Контракту) в 2 (двух) экземплярах;
- исполнительной документации на выполненные работы в составе и объеме, установленном законодательством Российской Федерации;
- проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, и рабочей документации;
- счета на оплату работ и счета-фактуры;
- схемы, на которых отображены объекты капитального ремонта и сети инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, и схемы планировочной организации земельного участка;
- иной отчетной документации в отношении Объекта, предусмотренной законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.10. Подрядчик до направления уведомления о завершении работ по капитальному ремонту Объекта обязан выполнить предусмотренные проектной документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации

5.11. Заказчик обязан рассмотреть документы, указанные в пункте 5.9.Контракта, в порядке, установленном пунктами 5.2 и 753. Контракта, и после устранения Подрядчиком недостатков (дефектов) работ или недостатков (противоречий) представленных документов при отсутствии замечаний подписать акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта (согласно Приложению №6 к Контракту)

5.12. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5.13. Конечным результатом настоящего Контракта является передача законченного капитальным ремонтом Объекта Заказчику.

6. Гарантии качества работ

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с Проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока.

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального

износа Объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.

Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

Если в течение гарантийного срока будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном для направления уведомлений.

Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее одного месяца со дня получения требования от Заказчика.

В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае не устранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок, Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается на 2 года с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта

До оформления документов о приемке выполненных работ Поставщик обязан предоставить Заказчику обеспечение гарантийных обязательств.

Требования к гарантии качества выполненных работ, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства) обеспечиваются Поставщиком посредством предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются Поставщиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

6.3. Размер обеспечения гарантийных обязательств установлен в размере **1%** от цены контракта и **составляет 138 568,68** рублей.

6.4. Для подтверждения обеспечения гарантийных обязательств Поставщик вместе с документами, подтверждающими окончательное исполнение своих обязательств по контракту, предоставляет Заказчику банковскую гарантию или документ, подтверждающий внесение в качестве обеспечения гарантийных обязательств денежных средств на соответствующий счет Заказчика.

6.5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия банковской гарантии;

6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;

8) право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Поставщиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения гарантийных обязательств;

9) право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

6.6. Денежные средства в качестве обеспечения гарантийных обязательств вносятся Поставщиком по следующим реквизитам:

Получатель: ФИНУПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ (МДОУ детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты л/с 20756Э03230)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//Уфк по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

Единый казначейский счет: 40102810645370000035 (к/с)

Номер казначейского счета: 03234643357030007500 (р/с)

Назначение платежа: Средства для обеспечения гарантийных обязательств по контракту № _____ от _____. НДС не облагается.

6.7. Платежное поручение, которым в силу закона перечисляются средства в обеспечение гарантийных обязательств, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19 июня 2012 года № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств».

Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение гарантийных обязательств», «номер извещения (лота) или номер контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с непредоставлением обеспечения гарантийных обязательств.

6.8. Возврат денежных средств, внесенных Поставщиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, на счет Поставщика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если в течение гарантийного срока у Поставщика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Поставщик представляет новые реквизиты до окончания гарантийного срока на поставленный товар.

6.9. Поставщик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

6.9. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Обязательства Подрядчика по Контракту обеспечиваются безотзывной независимой гарантией либо внесением денежных средств. Способ обеспечения определяется Подрядчиком самостоятельно.

7.2. Размер обеспечения составляет **1%** от цены контракта и **составляет 138 568,68** рублей.

7.3. Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Подрядчиком избрано внесение денежных средств:

7.3.1. Денежные средства вносятся на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, по следующим реквизитам:

Учреждение: ФИНУПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ (МДОУ детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты л/с 20756Э03230)

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//Уфк по Республике Крым г. Симферополь

БИК: 013510002

Единый казначейский счет: 40102810645370000035 (к/с)

Номер казначейского счета: 03234643357030007500 (р/с).

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения обязательств по контракту № _____ от _____. НДС не облагается.

7.3.2. Заказчик обязуется возвратить денежные средства не позднее **30 (тридцати) дней** с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

7.4. Независимая гарантия должна соответствовать требованиям ст. 45, 96 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.5. Срок действия независимой гарантии, который определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.6. В случае отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик должен предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

7.7. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и

условиями настоящего Контракта.

8.2. Взыскание неустойки с Подрядчика.

8.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.2.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафов определяются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042 либо устанавливаются законом.

8.2.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн руб.;

б) 5% цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно);

8.2.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб.;

б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).

8.2.6. В случае просрочки предоставления Подрядчиком нового обеспечения исполнения Контракта по причине отзыва у банка, предоставившего независимую гарантию, лицензии начисляется пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта за каждый день просрочки.

8.3. Взыскание неустойки с Заказчика.

8.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.3.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных

Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 руб., если цена Контракта не превышает 3 млн руб. (включительно);

б) 5000 руб., если цена Контракта составляет от 3 млн руб. до 50 млн руб. (включительно).

8.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Расторжение и изменение Контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта в случаях, предусмотренных ч. 15 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта формируется, публикуется и направляется Подрядчику в сроки и порядке, установленные ч. 12.1 - 12.2 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с ч. 10 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.7. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта формируется, публикуется и направляется Заказчику в сроки и порядке, установленные ч. 20.1 - 20.2 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.9. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем вступления в силу решения Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта, направляет в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обращение о включении информации о Подрядчике в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

9.11. Если одной из Сторон Контракта по основаниям, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, предлагается изменить существенные условия Контракта, такая Сторона Контракта вправе направить в письменной форме другой Стороне Контракта предложение об изменении существенных условий Контракта с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение, а также проект соглашения об изменении условий Контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта.

9.12. Сторона Контракта, получившая предложение об изменении существенных условий Контракта, в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за днем получения предложения об изменении существенных условий Контракта, по результатам рассмотрения такого предложения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, направляет другой Стороне Контракта подписанное соглашение об изменении условий Контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий Контракта с обоснованием такого отказа.

10. Порядок урегулирования разногласий

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны должны действовать добросовестно и разумно. При исполнении Контракта ни одна из Сторон не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

10.2. При возникновении любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования разногласий путем переговоров и оформляют результаты таких переговоров с учетом положений Контракта.

10.3. Все неурегулированные разногласия разрешаются Сторонами в судебном порядке.

11. Заключительные положения

11.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2024 года, а части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Уведомления (в том числе обращения, сообщения, предложения, требования) Сторон, связанные с исполнением, изменением, расторжением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, Контрактом, передаются лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку или направляются Стороне Контракта по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны Контракта, указанному в Контракте.

Датой получения уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, считается:

- дата, указанная лицом, имеющим право действовать от имени Стороны Контракта, в расписке о получении уведомления (в случае передачи такого уведомления лицу, имеющему право действовать от имени Стороны Контракта, лично под расписку);

- дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, подтверждения с вручении Стороне Контракта, в адрес которой направлено уведомление, заказного письма либо дата получения Стороной Контракта, направившей уведомление, информации об отсутствии Стороны Контракта, в адрес которой направлено уведомление, по адресу, указанному в контракте, информации о возврате такого письма по истечении срока хранения (в случае направления уведомления заказным письмом).

Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Подрядчиком или Заказчиком условий Контракта осуществляется в порядке, который предусмотрен Контрактом, за исключением случаев, при которых законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок установлен иной порядок обмена такими документами.

11.3. Неотъемлемыми частями настоящего Контракта являются Приложения:

11.3.1. Техническое задание (Приложение N 1).

11.3.2. Смета (Приложение N 2).

11.3.3. График производства работ (Приложение N 3).

10.3.4. Акт приема-передачи строительной площадки (форма) (Приложение N 4).

10.3.5. Перечень документов, передаваемых Заказчиком Подрядчику (Приложение N 5).

10.3.6. Акт приема-передачи законченного капитальным ремонтом объекта (Приложение N 6).

11. Адреса и платежные реквизиты Сторон

Заказчик:

Подрядчик:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты

Общество с ограниченной ответственностью «ГермесСтрой»

Место нахождения
298542, РФ, РК, г. Алушта, пгт. Партенит,
ул. Строительная, 1
ОГРН 1149102171382
ИНН 9101005474
КПП 910101001
Учреждение: ФИНУПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АЛУШТЫ
(МДОУ детский сад № 11 «Ромашка» города
Алушты л/с: 21756Э03230, 20756Э03230)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАНКА РОССИИ/Уфк по Республике Крым
г. Симферополь
БИК: 013510002
Единый казначейский счет:
40102810645370000035 (к/с)
Номер казначейского счета:
03234643357030007500 (р/с)
И.о. заведующего

Юридический адрес:
295047, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, Литер
Б, корпус 1, кабинет 7
Почтовый адрес/ Грузополучатель
295047, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Узловая, д.18, Литер
Б, корпус 1, кабинет 7
ОГРН 1161832053115
ИНН 1838019019
КПП 910201001
Банк: ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО
«ПРОМСВЯЗЬБАНК» Г.ВОЛГОГРАД
к/с 30101810100000000715
БИК 041806715
р/с 40702810201000060017



Ю.А.Дрюк

М.П.



Р.Р. Загидуллин

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Срок исполнения работ – с даты заключения контракта и до 30 апреля 2024 г.;
2. Срок действия контракта – с даты заключения контракта до 31 мая 2024 года;
3. Процент исполнения работ собственными силами – 90%;
4. Авансирование по объекту и казначейское сопровождение – не предусмотрено;
5. Размер обеспечения исполнения контракта – 1% от суммы контракта;
6. Размер обеспечения гарантийных обязательств – 1% от суммы контракта;
7. Этапность исполнения контракта – предусмотрена;
8. Условия оплаты - оплата за выполнение работы осуществляется по факту их выполнения в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания сторонами документа о приемке.

Наименование	Информация
Требования к Исполнителю	членстве в СРО в области, строительства, реконструкции, капитального ремонта. (с предоставлением выписки из реестра членов СРО.)
Объект закупки:	Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Парthenит, ул. Строительная, 1
	43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.	Установлено 1. Гарантийный срок на выполнение строительно-монтажных работ - 24 месяца, который исчисляется с момента подписания акта сдачи-приемки работ (статья 756 Гражданского кодекса Российской Федерации). На материалы, применяемые при выполнении работ срок устанавливается производителем. 2. При выявлении недостатков (замечаний к качеству выполненных работ, дефектов материалов и конструкций и т.д.) в выполняемых или выполненных ранее работах (в пределах гарантийного срока), Подрядчик устраняет выявленные недостатки за свой счет в установленный заказчиком срок, о чем уведомляет Заказчика с приложением подтверждающих документов. Срок устранения дефектов с момента получения извещения об обнаружении дефектов должен составлять не более 5 суток.
Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ	1. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, включая Градостроительный кодекс Российской Федерации, СНиПы, ГОСТы, ТУ, технические регламенты, санитарные правила, СанПиНы, гигиенические нормативы, правила охраны труда и техники безопасности, охраны

окружающей среды, пожарной безопасности.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

- ФЗ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ФЗ № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;

2. Результатом выполненных работ должна являться Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партенит, ул. Строительная, 1.

2. После окончания работ Подрядчик обязан предъявить и сдать Заказчику исполнительную документацию (не менее чем в 2 экземплярах)

- Сертификаты соответствия и пожарной безопасности на материалы и оборудования

3. Условия выполнения работ.

3.1. Работы в выходные и нерабочие праздничные дни согласуются с Заказчиком предварительно за 2 (два) дня.

3.2. Заказчик не предоставляет Подрядчику помещений для организации бытовок, хранения материалов, инструментов и оборудования. Подрядчик обязан собственным транспортом доставлять на объект оборудование и материалы в день производства работ в объёме дневной потребности. Заказчик не несёт ответственности за оборудование, материалы, инструменты Подрядчика.

3.3. Подрядчик до начала работ должен предоставить Заказчику для оформления пропусков список персонала, который будет задействован на объекте (включая персонал субподрядчиков), с указанием фамилии, имени, отчества, копию паспорта и фотографию 3x4 (см), обязан предоставить действующую флюорографию органов грудной клетки, а также номера автомашин, осуществляющих подвоз строительных материалов и другие грузы для выполнения работ.

3.4. В случае привлечения Подрядчиком для работы на объекте иностранных граждан, Подрядчику необходимо до начала работы на объекте таких работников предоставить копии паспортов и разрешений на работу в РФ задействованных иностранных работников для получения согласования вышестоящей организации в соответствии с действующим регламентом.

3.5. Перед началом работ Подрядчик совместно с Заказчиком обязан составить акт приёмки ремонтируемых объектов с указанием состояния помещений, имущества, стен, потолков, полов, окон, стёкол, сантехнического, электрического и иного оборудования, пожарной и охранной сигнализации при наличии, а также производить расстановку ремонтных бригад ежедневно совместно с представителем Заказчика. Подрядчик перед

	<p>началом производства работ обязан разрабатывать Проект производства работ (ППР), представлять Заказчику карту технологического процесса ежедневно. В процессе ознакомления работникам подрядной организации необходимо изучить схемы, инструкции по эксплуатации, ТБ, ПБ, и ОТ с учетом местных особенностей, отработать четкое ориентирование на объекте, ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и особенностями режима жизнедеятельности учебного учреждения.</p> <p>3.6. Подрядчик должен выполнять все работы, обеспечивающие соблюдение требований пожарной безопасности, требований о применении специальных повышенных мер безопасности работ в условиях действующего учебного учреждения, охраны труда, охраны окружающей среды и санитарно- гигиенического режима в помещениях, где проводятся работы, в том числе с соблюдением норм и правил, содержащихся в «Правила техники безопасности в строительстве», «Правила техники безопасности при текущем и капитальном ремонте жилых и общественных зданий», «Правила пожарной безопасности в РФ», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Межотраслевые правила по охране труда».</p> <p>Ответственность за соблюдение вышеуказанных правил в местах проведения работ возлагается на Подрядчика.</p> <p>3.7. В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» курение на территории и в зданиях запрещено. В соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, распитие спиртных напитков на рабочем месте запрещено.</p> <p>3.8. До начала оформления работ на объекте Подрядчик представляет Заказчику приказ о назначении ответственного лица за производство работ, копии удостоверений и выписку из протокола аттестации работников по технике безопасности и охране труда, копию приказа по подрядной организации о назначении ответственного за организацию электромонтажных работ, допуск к выполнению специальных работ, группа допуска по электробезопасности не ниже третьей.</p>
<p>Требования к материалам, используемым при выполнении работ</p>	<p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны быть новыми (не ранее 2022 года), не бывшими в употреблении, ремонте или реставрации, не должны иметь производственных и иных дефектов.</p> <p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь паспорта качества, сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации или декларации о соответствии согласно требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».</p>

	<p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»</p> <p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям Постановления Правительства Российской Федерации №1221 от 31.12.2009 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»</p> <p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны соответствовать требованиям приказа Минэкономразвития России от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».</p> <p>Все используемые материалы, изделия, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».</p> <p>Используемые материалы по своим характеристикам должны соответствовать установленным в Локально сметном расчете и Проектной документации материалам. В случае если в Техническом задании присутствуют ссылки на государственные стандарты и иные документы, которые утратили силу, Подрядчику необходимо руководствоваться действующими документами.</p> <p>Подрядчик может предложить эквивалент с обязательным предоставлением сравнительной таблицы характеристик запрашиваемого товара и предлагаемого к поставке с условием, что предлагаемый к поставке товар полностью соответствует запрошенным техническим характеристикам или превосходит их.</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сводный сметный расчет и локальные сметы прилагаются.

В соответствии с нормами с ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](#) Российской Федерации об административных правонарушениях;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](#) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289, 290, 291, 291.1](#) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](#) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, бабушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

2. Место расположения объекта: Республика Крым, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Строительная,1

3. Требования к безопасности работ и ОТ при проведении работ.

- Подрядчик обязуется при производстве работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности подрядных работ.

- Подрядчик несет ответственность за своевременное выполнение требований по ОТ и нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Подрядчик организывает и выполняет мероприятия по безопасности работ на строительной площадке в соответствии со СНиП 12-04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда»

4. Требования к результату работ и приемка.

4.1. Подрядчик для проверки выполненных Работ, предоставляет Заказчику следующую документацию:

- акты приемки выполненных Работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100;

- справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 г.№100;

- исполнительные схемы;

- акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;

- акты освидетельствования скрытых Работ;

- фото и видео фиксацию скрытых Работ;

- документы, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций;

- акты индивидуального и комплексного опробования оборудования;

- общий и специальные журналы работ;

- другие документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

4.2. При непредставлении «Подрядчиком» исполнительной документации работы считаются не законченными, акт о приемке выполненных работ не подписывается.

4.3. Приемка результата работ производится в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о

готовности к сдаче результата выполненных работ. Приемка законченных объектов в эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией (представитель организации технического надзора, представитель подрядчика, представитель эксплуатирующей организации, представитель Заказчика):

- проверка и оценка соответствия выполненных работ сметной документации, требованиям нормативных документов, условиям контракта.

Работы считаются принятыми с момента подписания акта приемки выполненных работ.

Заказчик:

Подрядчик:

И.о.заведующего

Директор



|| Дрок Ю. А. ||



Сводная сметная стоимости ремонтно-строительных работ и локальная смета*

*Сводная смета стоимости строительства составлена на основании локальных сметных расчетов, представленных в документации в составе технического задания и расчета начальной (максимальной) цены контракта. В случае снижения цены контракта к указанной сводной смете стоимости капитального строительства, капитального ремонта, применяется коэффициент снижения стоимости работ, который определяется после подведения итогов, как отношение цены Контракта предложенного Подрядчиком, к начальной (максимальной) цене контракта в соответствии с заявкой и документацией.

Заказчик:



И.о. Заведующего
"Дрон И.А."

Подрядчик:

Директор



"Загидуллин Р.О."

Заказчик

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 Ромашка» города Алушты
(наименование организации)

"утвержден" 16.08.2023г 2023г

Сводный сметный расчет в сумме 13 856,87 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРС-

«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушты, расположенного по адресу: РК, пгт. Партинит, ул. Строительная, 1»
(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен в сопоставимом уровне цен 1 кв.2022г./2кв.2022г.

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Архитектурно-строительные решения	12 578,86	0,00	0,00	0,00	12 578,86
		по ранее утвержденной смете	9573,4	0,00	0,00	0,00	9573,4
		исключенные работы	-2 286,66	0,00	0,00	0,00	-2 286,66
		добавленные работы	5 292,12	0,00	0,00	0,00	5 292,12
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	12 578,86	0,00	0,00	0,00	12 578,86
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	12 578,86	0,00	0,00	0,00	12 578,86
Глава 8. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-8	12 578,86	0,00	0,00	0,00	12 578,86
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	12 578,86	0,00	0,00	0,00	12 578,86
		по ранее утвержденной смете	9573,4	0,00	0,00	0,00	9573,4
		исключенные работы	-2 286,66	0,00	0,00	0,00	-2 286,66
		добавленные работы	5 292,12	0,00	0,00	0,00	5 292,12

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
2	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	251,58	0,00	0,00	0,00	251,58
		по ранее утвержденной смете	191,47	0,00	0,00	0,00	191,47
		исключенные работы	-45,73	0,00	0,00	0,00	-45,73
		добавленные работы	105,84	0,00	0,00	0,00	105,84
		Итого "Непредвиденные затраты"	251,58	0,00	0,00	0,00	251,58
		Итого с учетом "Непредвиденные затраты"	12 830,44	0,00	0,00	0,00	12 830,44
		по ранее утвержденной смете	9 764,87				9 764,87
		исключенные работы	-2 332,39				-2 332,39
		добавленные работы	5 397,96				5 397,96
Налоги и обязательные платежи							
3		Компенсация НДС на приобретение материалов и механизмов для УСН; Прибыль организации, не являющейся плательщиком НДС	2 566,08	0,00	0,00	0,00	2 566,08
		по ранее утвержденной смете	1952,97	0,00	0,00	0,00	1998,02
		исключенные работы	-466,48	0,00	0,00	0,00	-466,48
		добавленные работы	1 079,59	0,00	0,00	0,00	1 079,59
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	2 566,08	0,00	0,00	0,00	2 566,08
		Итого по сводному расчету	15 396,52	0,00	0,00	0,00	15 396,52
		по ранее утвержденной смете	11 717,84	0,00	0,00	0,00	11 762,89
		исключенные работы	-2 798,87	0,00	0,00	0,00	-2 798,87
		добавленные работы	6 477,55	0,00	0,00	0,00	6 477,55
		Итого по сводному расчету с учетом коэффициента снижения 0,9	13 856,87	0,00	0,00	0,00	13 856,87

Заказчик И.о.заведующей МДОУ детский сад №11 города Алушты

Дрюк Ю.А.

(подпись (инициалы, фамилия))

Подрядчик: Директор ООО "ГермесСтрой"

Загидуллин Р.Р.

(подпись (инициалы, фамилия))



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты Дрозд Ю.А.

СОГЛАСОВАНО:

Общество с ограниченной ответственностью «Гермесстрой» Инженер Загидуллин Р.Р.



2023 года
Наименование редакций сметных нормативов: Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым
Наименование программного продукта: БРМД-Смета, версия 2023.3
«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Парthenит, ул. Строительная,1» (наименование стройки)
«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Парthenит, ул. Строительная,1» (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 Доп.

Архитектурно-строительные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 53-15-16/71-АС (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 кв 2022 г. (01.01.2020)

Сметная стоимость	5 829,80	(854,05)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	5 292,12	(359,83)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 040,81	(26,05)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих			3 243,76 чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов			158,10 чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения			

№ глп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕРр58-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Объем=2 / 100 1 ОТ 2 ЭМ	100 шт	0,02	1	0,02					
							1 283,79		25,68	39,96	1 026,00
							142,19		2,84	12,64	36,00
H	01.7.07.07	Строительный мусор	m	10,5		0,21					
		ЭТ	чел.-ч	179,3		3,566					
		Итого по расценке					1 425,98		28,52		1 062,00
		ФОТ							25,68		1 026,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			23,11		923,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			12,07		482,00
		Всего по позиции							63,70		2 487,00
2	ТЕРр58-10-1	Снятие дверных полотен Объем=3,78 / 100 1 ОТ	100 м2	0,0378	1	0,0378					
							257,23		9,72	39,96	388,00
H	01.7.07.07	Строительный мусор	m	1,18		0,044604					
		ЭТ	чел.-ч	36,26		1,371384					
		Итого по расценке					257,23		9,72		388,00
		ФОТ							9,72		388,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			8,75		349,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			4,57		182,00
		Всего по позиции							23,04		919,00
3	ТЕРр58-11-1	Снятие наличников Объем=(5,1*2) / 100 1 ОТ	100 м	0,102	1	0,102					
							29,85		3,04	39,96	121,00
H	01.7.07.07	Строительный мусор	m	0,4		0,0408					
		ЭТ	чел.-ч	4,21		0,42942					
		Итого по расценке					29,85		3,04		121,00
		ФОТ							3,04		121,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			2,74		109,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			1,43		57,00
		Всего по позиции							7,21		287,00
4	ТЕРр58-3-2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Объем=29,916 / 100 1 ОТ	100 м2	0,29916	1	0,29916					
							679,99		203,43	39,96	8 129,00
H	01.7.07.07	Строительный мусор	m	3,5		1,04706					
		ЭТ	чел.-ч	94,97		28,4112262					
		Итого по расценке					679,99		203,43		8 129,00
		ФОТ							203,43		8 129,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	%	90		90			183,09		7 316,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	%	47		47			95,61		3 821,00
		Всего по позиции							482,13		19 266,00
5	ТЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листового стекла: посяков, свайников, желобов, отливов, свесов и т.п.- подоконные отливы и накрышка парапета Объем=(196,8*6) / 100 1 ОТ 2 ЭМ	100 м	2,028	1	2,028					
							63,43		128,64	39,96	5 140,00
H	01.7.07.07	Строительный мусор	m	0,12		0,24336			0,43	12,64	5,00
							0,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	9,1		18,4548			63,64	128,07	5 145,00	
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	90		90			128,64	115,78	4 628,00	
		Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
		21.12.2020 Прил. п.92	%	46		46			59,17		2 364,00	
		Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										
		11.12.2020 Прил. п.92							304,02		12 153,00	
		Всего по позиции										
Строительный мусор 931,18*1,8*0,02=33,52 т отбачива ситуационный опосов: нар-118,98*1,8*0,02=4,28т, внутр-170,03*1,8*0,02=6,12т												
Строительный мусор 33,13*0,0027*2=0,18 т												
6	ТЕРР83-7-3	Разборка облицовки стен из керамических газосиликатных плиток	100 м2	0,5837	1	0,5837			522,33	294,44	39,96	11 765,00
		Объем:(56,37 / 100)							86,17	38,99	12,64	493,00
		1 ОТ							4,14	2,33	29,96	93,00
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		ЗТ	чел.-ч	74,3		41,88291						12 259,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,36		0,197296						11 898,00
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	90		90			333,43	296,77	10 673,00	
		Приказ № 812/пр от НР Стяжкиные, обшивке и облицовочные работы										
		21.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)	%	45		45			133,55		5 337,00	
		Приказ № 774/пр от СП Стяжкиные, обшивке и облицовочные работы										
		11.12.2020 Прил. п.97 (ремонтно-строительные)							734,07		28 258,00	
		Всего по позиции										
Строительный мусор 56,37*0,011=0,62 т												
7	ТЕРР84-061-02	Разборка бетонных фундаментов	м3	0,01	1	0,01			75,86	0,78	39,96	30,00
		1 ОТ							101,73	1,02	12,64	13,00
		2 ЭМ										
		ЗТ	чел.-ч	9,99		0,0969						43,00
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	91		91			177,59	1,78	30,00	
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
		21.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в т.ч. в т.ч. здания (сооружения) в целом	%	52		52			0,76		27,00	
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и сооружений:										
		11.12.2020 Прил. п.40.2 разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в т.ч. в т.ч. здания (сооружения) в целом	%	52		52			0,40		16,00	
		Всего по позиции										
									2,87		86,00	
Строительный мусор 0,01*2200=0,022 т												
8	ТЕРР87-2-8	Разборка покрытия полов из керамогранитных плит (п.18 33-15-18/71-АС)	100 м2	0,192	1	0,192			588,78	113,23	39,96	4 526,00
		Объем:(12*4,8+2,4) / 100							23,53	4,52	12,64	57,00
		1 ОТ							9,36	1,80	39,96	72,00
		2 ЭМ										
		3 в т.ч. ОТМ										
		01.7.07.07 Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	4,3		0,8258						4 582,00
		ЗТ	чел.-ч	78,74		15,11808						4 567,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,79		0,16168						4 091,00
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	89		89			117,75	115,03	4 567,00	
		Приказ № 812/пр от НР Плоты (ремонтно-строительные)										
		21.12.2020 Прил. п.91	%	49		49			102,38		2 253,00	
		Приказ № 774/пр от СП Плоты (ремонтно-строительные)										
		11.12.2020 Прил. п.91							278,48		19 926,00	
		Всего по позиции										
									1 893,53		74 355,00	
Строительный мусор 19,2*0,025=0,48 т												
Итого по разделу 1 Демонтажные работы												
Раздел 2. Пендус												
Лестница Л-1												
9	ТЕРР8-01-061-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0004	1	0,0004			1 254,80	0,50	39,96	20,00
		Объем:0,04 / 100							1 582,56	0,63	12,64	8,00
		1 ОТ							214,44	0,09	39,96	4,00
		2 ЭМ							1 167,98	0,47	8,51	4,00
		3 в т.ч. ОТМ										
		4 М										
		04.1.02.06 Бетон	м3	102		0,0408						32,00
		ЗТ	чел.-ч	180		0,072						24,00
		ЗТМ	чел.-ч	18,13		0,007252						24,00
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	102		102			4 005,15	1,60	24,00	
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные										
		21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,34		14,00	
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные										
		11.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве							2,54		78,00	
		Всего по позиции										
									29,30	8,51	249,00	
9,1	ТССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М1250)	м3	0,0408	1	0,0408			718,23			249,00
		(бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)										
		Всего по позиции										
									29,30		249,00	
10	ТЕРР8-01-004-04	Устройство железобетонных ступеней	м3	0,08	1	0,08			94,36	8,49	39,96	338,00
		1 ОТ							23,48	2,11	12,64	27,00
		2 ЭМ							2,04	0,18	39,96	7,00
		3 в т.ч. ОТМ							688,18	61,94	8,51	527,00
		4 М										
		01.7.16.04 Опалубка щитовая	компл.	0		0						
		04.1.02.05 Бетонные смеси готовые к употреблению	м3	1,018		0,09135						
		08.4.03.03 Арматура	т	0,023		0,00207						
		ЗТ	чел.-ч	12,4		1,116						893,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,2		0,018						346,00
		Итого по разделу										
		ФОТ	%	102		102			806,03	72,54	363,00	
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные										
		21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве							8,87		346,00	
		Всего по позиции										
									8,84		363,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			5,03		201,00
		Всего по позиции							88,41		1 447,00
10.1	ТССЦ-08.4.03.03-0003	Горькачатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,00207	1	0,00207	5 802,77		12,01	8,51	102,00
		Всего по позиции							12,01		102,00
10.2	ТССЦ-04.1.02.05-0007	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,09135	1	0,09135	718,23		65,61	8,51	558,00
		Всего по позиции							65,61		558,00
10.3	ТССЦ-11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м2	0,2	1	0,2	45,79		9,18	8,51	78,00
		Всего по позиции							9,18		78,00
11	ТЕР08-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,01168	1	0,01168					
		1 ОТ					99,98		1,17	39,96	47,00
		2 ЭМ					37,13		0,43	12,64	5,00
		3 в т.ч. ОТм					4,12		0,05	39,96	2,00
		4 М					257,06		3,00	8,51	26,00
Н	08.4.03.04	Арматура	т	1		0,01168					
		ЗТ	чел.-ч	12,64		0,1473824					
		ЗТм	чел.-ч	0,38		0,0044308					
		Итого по расценке					394,17		4,60		78,00
		ФОТ							1,22		49,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			1,24		50,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			0,71		28,00
		Всего по позиции							6,55		156,00
11.1	ТССЦ-08.4.03.03-0003	Горькачатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 10 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,0073	1	0,0073	5 802,77		42,38	8,51	360,00
		Всего по позиции							42,38		360,00
11.2	ТССЦ-08.4.03.03-0002	Горькачатанная арматурная сталь класса А500 С, диаметром: 8 мм (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,00436	1	0,00436	8 213,48		27,09	8,51	231,00
		Всего по позиции							27,09		231,00
12	ТЕР09-08-002-05	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м Объем=1 / 10	10 шт	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					54,11		5,41	39,96	216,00
		2 ЭМ					22,16		2,22	12,64	28,00
		3 в т.ч. ОТм					6,88		0,69	39,96	28,00
Н	01.5.02.01	Детали крепления барьерных ограждений	компл.	120		12					
Н	01.5.02.02	Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений	шт	10		1					
		ЗТ	чел.-ч	7,11		0,711					
		ЗТм	чел.-ч	0,68		0,068					
		Итого по расценке					76,27		7,63		244,00
		ФОТ							6,10		244,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			5,67		227,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			3,78		151,00
		Всего по позиции							17,08		622,00
12.1	ТЦ_07.2.05.01_77_331700882_2_24.06.2022_01п.5	Ограждение из нержавеющей стали (Отделочные работы) Цена=9000/1,2	м	1,2	1	1,2	7 500,00		1 057,58	8,51	9 000,00
		Всего по позиции							1 057,58		9 000,00
13	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см-все крыльца Объем=(12+4,8+2,4) / 100	100 м2	0,192	1	0,192					
		1 ОТ					2 424,38		465,48	39,96	18 601,00
		2 ЭМ					22,46		4,31	12,64	54,00
		3 в т.ч. ОТм					15,35		2,95	39,96	118,00
		4 М					18 530,24		3 557,81	8,51	30 277,00
Н	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00192					
П,Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42		59,60064					
		ЗТм	чел.-ч	1,73		0,33216					
		Итого по расценке					20 977,08		4 027,60		48 932,00
		ФОТ							488,43		18 719,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Палы	%	112		112			524,64		20 965,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Палы	%	65		65			304,48		12 167,00
		Всего по позиции							4 856,72		82 064,00
13.1	ТССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве) Объем=19,2*0,1	кг	1,92	1	1,92	18,90		38,29	8,51	309,00
		Всего по позиции							38,29		309,00
14	ТЕР11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога) Объем=4,8 / 100	100 м	0,048	1	0,048					
		1 ОТ					129,96		6,24	30,96	249,00
		4 М					67,00		3,22	8,51	27,00
Н	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		5,04					
		ЗТ	чел.-ч	16,64		0,79872					
		Итого по расценке					196,96		9,46		276,00
		ФОТ							6,24		249,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	НР Палы	%	112		112			6,99		279,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	СП Палы	%	65		65			4,06		162,00
		Всего по позиции							20,51		717,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
14.1	ТССЦ-09.2.03.02-0001	Профили стеновые алюминиевые из алюминия с покрытием и антикоррозийной вставкой, шириной: 39 мм, длиной 0,6 м (Пазы)	шт	8	1	8	16,07		80,42	8,51	769,00	
Всего по позиции									80,42		769,00	
Итого по разделу 2 Проемы									8 389,83		94 732,00	
Раздел 3. Проемы												
15	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,21885	1	0,21885						
Объем=21,595 / 100												
1 ОТ									1 136,07	245,77	39,96	9 821,00
2 ЭМ									329,49	71,15	12,64	899,00
3 в т.ч. ОТм									43,87	9,50	39,96	300,00
4 М									5 302,47	1 145,07	8,51	8 745,00
Н	11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		21,595						
ЭТ			чел.-ч	145,72		31,468234						
ЭТм			чел.-ч	4,23		0,9134688						
Итого по расценкам									8 770,03	1 461,89		20 465,00
ФОТ										255,27		10 201,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 НР Деревянные конструкции									%	108		11 017,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 СП Деревянные конструкции									%	55		5 611,00
Всего по позиции										1 872,08		37 993,00
15.1	ТЦ_11.3.02.03_81_910900302_0_24.07.2022_01 п.1	ОК - 7 1700x1850 (Деревянные конструкции) Цена=8382/1,2	м2	19,835	1	19,835	8 985,00		18 118,33	8,51	137 150,00	
Всего по позиции									18 118,33		137 150,00	
15.2	ТЦ_11.3.02.03_81_910900302_0_24.07.2022_01 п.2	ОК - 7 1400x1400 (Деревянные конструкции) Цена=6974/1,2	м2	1,86	1	1,86	5 911,67		1 338,54	8,51	11 391,00	
Всего по позиции									1 338,54		11 391,00	
16	ТЕР06-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,78	1	3,78						
1 ОТ									21,24	80,29	39,96	3 208,00
2 ЭМ									19,22	68,87	12,64	871,00
3 в т.ч. ОТм									1,72	8,50	39,96	290,00
4 М									26,88	97,83	8,51	833,00
П,Н	07.7.04.11	Скобыные изделия	компл.	0		0						
Н	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		3,78						
ЭТ			чел.-ч	2,4		9,072						
ЭТм			чел.-ч	0,17		0,8426						
Итого по расценкам									66,34	246,98		4 912,00
ФОТ										86,79		3 468,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9 НР Строительные металлические конструкции									%	93		3 225,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9 СП Строительные металлические конструкции									%	82		2 150,00
Всего по позиции										381,51		10 287,00
16.1	ТССЦ-07.1.01.01-0815	Двери противопожарная металлическая: одностворчатая ДПМ-01/10, размером 900x2100 мм (Деревянные конструкции)	шт	2	1	2	2 858,89		5 517,18	8,51	45 249,00	
Всего по позиции									5 517,18		45 249,00	
Итого по разделу 3 Проемы									25 031,84		281 179,00	
Раздел 4. Наружная отделка												
17	ТЕР12-01-088-02	Устройство обвалок на фасадах (наружные подоконники, подок. Балконы и др.), без водосточных труб	100 м2	0,53138	1	0,53138						
Объем=53,138 / 100												
1 ОТ									37,29	19,81	39,96	792,00
2 ЭМ									0,87	0,48	12,64	6,00
3 в т.ч. ОТм									0,10	0,05	39,96	2,00
4 М									276,32	148,83	8,51	1 250,00
ЭТ			чел.-ч	4,9		2,603664						
ЭТм			чел.-ч	0,01		0,0053138						
Итого по расценкам									314,48	167,10		2 048,00
ФОТ										19,88		794,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 НР Кровли									%	109		865,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 СП Кровли									%	57		453,00
Всего по позиции									309,07		3 388,00	
Стены												
18	ТЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	2,2304	1	2,2304						
Объем=223,04 / 100												
1 ОТ									274,88	613,09	39,96	24 499,00
2 ЭМ									3,99	8,90	12,64	112,00
4 М									426,35	956,39	8,51	8 130,00
ЭТ			чел.-ч	32		71,3728						
Итого по расценкам									707,22	1 577,38		32 741,00
ФОТ										613,09		24 499,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 НР Отделочные работы									%	100		24 499,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 СП Отделочные работы									%	49		12 005,00
Всего по позиции										2 490,88		58 245,00
19	ТЕР15-01-080-01	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 50 мм	100 м2	7,4981	1	7,4981						
Объем=749,81 / 100												
1 ОТ									2 582,50	19 383,84	39,96	773 779,00
2 ЭМ									2 724,24	20 426,82	12,64	258 192,00
3 в т.ч. ОТм									224,04	1 879,87	39,96	67 128,00
4 М									19 851,93	146 802,33	8,51	1247 596,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
И	12.2.05.11	Плиты теплоизоляционные	м3	5,6		41,88938					
		ЭТ	чел.-ч	322,41		2417,462421					
		ЭТм	чел.-ч	19,82		148,362912					
		Итого по расценке					21 856,67		198 262,79		2279 567,00
		ФОТ							21 043,71		840 907,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100		21 043,71		840 907,00	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49		10 311,42		412 044,00	
		Всего по позиции						217 747,82		3532 509,00	
19.1	ТССЦ-12.2.05.10-0012	Плиты минераловатные "Фасад Баттс" ROCKWOOL (Деревянные конструкции)	м3	41,88938	1	41,88938	1 292,48		64 289,67	8,51	461 634,00
		Всего по позиции							64 289,67		461 634,00
Цоколь											
20	ТЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,5637	1	0,5637					
		Объем=56,37 / 100									
		1 ОТ					608,86		343,21	39,96	13 719,00
		2 ЭМ					50,72		28,58	12,64	361,00
		3 в т.ч. ОТм					21,77		12,27	39,96	490,00
		4 М					1 206,82		691,41	8,51	5 799,00
		ЭТ	чел.-ч	70,88		39,965066					
		ЭТм	чел.-ч	2,78		1,667086					
		Итого по расценке					1 868,40		1 053,21		19 875,00
		ФОТ							355,48		14 205,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100			355,48		14 205,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49			174,19		6 960,00
		Всего по позиции							1 882,88		41 040,00
21	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортис-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,5637	1	0,5637					
		Объем=56,37 / 100									
		1 ОТ					30,26		17,06	39,96	662,00
		2 ЭМ					23,08		13,01	12,64	164,00
		3 в т.ч. ОТм					0,51		0,29	39,96	12,00
		4 М					196,79		110,37	8,51	939,00
		ЭТ	чел.-ч	3,69		2,080053					
		ЭТм	чел.-ч	0,05		0,028185					
		Итого по расценке					249,13		140,44		1 785,00
		ФОТ							17,35		694,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100			17,35		694,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49			8,50		340,00
		Всего по позиции							168,29		2 819,00
22	ТЕР26-01-039-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2	0,5637	1	0,5637					
		Объем=56,37 / 100									
		1 ОТ					118,20		66,63	39,96	2 663,00
		2 ЭМ					6,82		3,84	12,04	49,00
		3 в т.ч. ОТм					0,87		0,49	39,96	20,00
		4 М					2 466,56		1 390,40	8,51	11 832,00
П.Н	01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм	10 шт	0		0					
П.Н	12.2.01.09	Изоляция теплоизоляционные	м3	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	16,06		9,053022					
		ЭТм	чел.-ч	0,08		0,045098					
		Итого по расценке					2 591,68		1 460,67		14 544,00
		ФОТ							67,12		2 663,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20	НР Теплоизоляционные работы	%	97	97			65,11		2 603,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20	СП Теплоизоляционные работы	%	56	56			39,92		1 476,00
		Всего по позиции							1 562,86		16 623,00
22.1	ТССЦ-12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 (Материалы)	м3	1,6911	1	1,6911	1 208,43		2 043,58	8,51	17 361,00
		Объем=56,37/0,03									
		Всего по позиции							2 043,58		17 361,00
22.2	ТССЦ-01.7.15.07-0132	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 10х150 мм (Материалы)	10 шт	28,2	1	28,2	18,79		529,88	8,51	4 509,00
		Объем=282 / 10									
		Всего по позиции							529,88		4 509,00
23	ТЕР15-04-029-04-прим.	Оклейка тканями: стен	100 м2	0,5637	1	0,5637					
		Объем=56,37 / 100									
		1 ОТ					138,33		77,68	39,96	3 116,00
		2 ЭМ					11,01		6,21	12,64	78,00
		3 в т.ч. ОТм					1,46		0,62	39,96	33,00
		4 М					1 086,51		612,47	8,51	5 212,00
		ЭТ	чел.-ч	17,27		9,735099					
		ЭТм	чел.-ч	0,14		0,078818					
		Итого по расценке					1 235,85		696,66		8 406,00
		ФОТ							78,80		3 149,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100			78,80		3 149,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49			38,61		1 543,00
		Всего по позиции							814,07		13 084,00
24	ТЕР15-01-016-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности карбоцементными отделочными плитками на цементном растворе стен	100 м2	0,14	1	0,14					
		Объем=14 / 100									
		1 ОТ					2 585,52		361,97	39,96	14 464,00
		2 ЭМ					46,34		6,49	12,64	82,00
		3 в т.ч. ОТм					15,30		2,14	39,96	86,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
H	06.2.03.02	Плитки керамические фасадные нелазурованные	м2	100		14			1 308,47	183,19	8,51	1 699,00
		ЗТ	чел.-ч	307,8		43,082						
		ЗТМ	чел.-ч	1,32		0,1848						
		Итого по расценке							3 940,33	551,65		16 105,00
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100				364,11		14 550,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49				364,11		14 550,00
		Всего по позиции								178,41		7 130,00
24.1	ТССЦ-46.2.06.03-0003	Гранит керамический высококачественный нелазурованный, размером 400x400x19 мм	м2	14		14			137,82	1 064,17	8,51	37 785,00
		(Отделочные работы)								1 029,90		16 423,00
		Всего по позиции								1 929,90		16 423,00
Пилоны												
25	ТЕР15-02-061-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	1,25		1	1,25					
		Объем=125 / 100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ							608,88	751,08	39,96	30 413,00
		3 в т.ч. ОТМ							50,72	63,40	12,64	801,00
		4 М							21,77	27,21	39,96	1 087,00
		ЗТ	чел.-ч	70,88		88,5			1 208,82	1 511,03	8,51	12 858,00
		ЗТМ	чел.-ч	2,78		3,475						
		Итого по расценке							1 858,40	2 335,51		44 073,00
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100				788,29		31 500,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49				788,29		31 500,00
		Всего по позиции								386,28		15 435,00
26	ТЕР15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Моргеско-Грунт" поверхностью: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	1,25		1	1,25					
		Объем=125 / 100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ							30,26	37,83	39,96	1 512,00
		3 в т.ч. ОТМ							23,08	28,85	12,64	365,00
		4 М							0,51	0,64	39,96	26,00
		ЗТ	чел.-ч	3,69		4,6125			195,79	244,74	8,51	2 083,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,06		0,0625						
		Итого по расценке							248,13	311,42		3 960,00
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100				38,47		1 538,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49				38,47		1 538,00
		Всего по позиции								18,85		754,00
27	ТЕР15-04-016-03	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесом вручную с подготовкой поверхности	100 м2	1,25		1	1,25					
		Объем=125 / 100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ							114,40	143,00	39,96	5 714,00
		3 в т.ч. ОТМ							7,10	8,88	12,64	112,00
		4 М							0,81	1,01	39,96	40,00
		ЗТ	чел.-ч	0,038		0,0475			182,55	203,19	8,51	1 729,00
		ЗТМ	чел.-ч	0,013		0,01625						
		Итого по расценке										
		ФОТ							284,05	355,07		7 555,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100				144,01		5 754,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49				144,01		5 754,00
		Всего по позиции								70,56		2 819,00
27.1	ТССЦ-14.4.01.02-0101	Грунтовка: акриловая глубокого проникновения "БИРСС Грунт КШ" (Материалы для строительных работ)	т	0,01825		1	0,01825		11 225,61	182,42	8,51	1 552,00
		Всего по позиции										
27.2	ТССЦ-14.3.02.61-0101	Краска акриловая: водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Материалы)	т	0,0475		1	0,0475		41 899,61	1 980,74	8,51	16 858,00
		Всего по позиции										
Внутренняя отделка												
28	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и являю: плоская	100 м2	0,55899		1	0,55899					
		Объем=55,999 / 100										
		1 ОТ										
		2 ЭМ							1 691,68	847,30	39,96	37 654,00
		3 в т.ч. ОТМ							61,35	34,35	12,64	434,00
		4 М							24,39	13,65	39,96	546,00
		ЗТ	чел.-ч	204,06		114,2695188			2 852,25	1 485,21	8,51	12 838,00
		ЗТМ	чел.-ч	2,08		1,1536568						
		Итого по расценке							4 405,28	2 468,88		50 927,00
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100				960,96		38 400,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49				960,96		38 400,00
		Всего по позиции								470,87		18 816,00
29	ТЕР15-04-027-03	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и обоям конструкциям: стен, подготовленных под окраску Объем=(114,032x55,998) / 100	100 м2	1,7003		1	1,7003					
		1 ОТ							101,80	173,08	39,96	6 917,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ						2,90				
	3 в т.ч. ОТм								4,93	12,84	62,00
	4 М						0,42		0,71	39,96	28,00
	ЗТ		чел.-ч	11,89		20,386597	456,96		776,87	8,51	5 612,00
	ЗТм		чел.-ч	0,04		0,068012					
	Итого по расценке						581,66		954,89		13 591,00
	ФОТ								173,80		6 945,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			173,80		6 945,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			85,16		3 403,00
	Всего по позиции								1 213,95		23 839,00
30	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами упрочняющая; по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску Объем=55,966 / 100	100 м2	0,55966	1	0,55966					
	1 ОТ										
	2 ЭМ						256,89		144,87	39,96	5 793,00
	3 в т.ч. ОТм						8,94		5,01	12,84	63,00
	4 М						1,11		0,82	39,96	28,00
H	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0167994	126,70		70,39	8,51	599,00
H	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,02		0,0111998					
	ЗТ		чел.-ч	32,73		19,3281454					
	ЗТм		чел.-ч	0,11		0,0615978					
	Итого по расценке						393,83		220,37		8 455,00
	ФОТ								145,59		5 818,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			145,59		5 818,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			71,34		2 851,00
	Всего по позиции								437,30		15 124,00
30.1	ТССЦ-14.3.02.01-0112	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т	0,0167999	1	0,0167999	8 778,99		147,47	8,51	1 255,00
	Всего по позиции								147,47		1 255,00
30.2	ТССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКО-ГРУИТ (Материалы для строительных работ)	кг	11,2	1	11,2	14,08		197,47	8,51	1 349,00
	Всего по позиции								197,47		1 349,00
31	ТЕР16-01-036-01	Установка уголков ПВХ на клею Объем=793,2 / 100	100 м	7,932	1	7,932					
	1 ОТ										
	4 М						50,99		404,45	39,96	16 152,00
H	11.3.03.13	Уголок ПВХ	д.м	100		782,2	28,96		226,87	8,51	1 956,00
	ЗТ		чел.-ч	6,7		53,1444					
	Итого по расценке						79,97		634,32		18 118,00
	ФОТ								404,45		16 162,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	106		106			436,81		17 456,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			222,45		8 889,00
	Всего по позиции								1 293,58		44 462,00
31.1	ТССЦ-11.3.03.13-0042	Уголок ПВХ, размером: 15x15 мм (Деревянные конструкции) Объем=783,2 / 10	10 м	78,32	1	78,32	20,40		1 616,13	8,51	13 770,00
	Всего по позиции								1 616,13		13 770,00
32	ТЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных (площадью в свету: до 0,5 м2)	шт	2	1	2					
	1 ОТ										
	2 ЭМ						11,89		23,38	39,96	934,00
	3 в т.ч. ОТм						1,91		3,82	12,84	48,00
	4 М						0,10		0,20	39,96	8,00
H	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,0003		0,0006	3,44		6,88	8,51	59,00
H	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		2					
	ЗТ		чел.-ч	1,45		2,92					
	ЗТм		чел.-ч	0,01		0,02					
	Итого по расценке						17,04		34,08		1 041,00
	ФОТ								23,58		942,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			26,53		1 140,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			16,98		678,00
	Всего по позиции								79,59		2 859,00
32.1	ТССЦ-19.2.01.02-0288	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: РВ-1, размером 800x800 мм (Материалы для строительных работ)	шт	2	1	2	484,81		969,62	8,51	8 231,00
	Всего по позиции								969,62		8 231,00
	Итого по разделу 4 Наружная отделка								968,82		8 251,00
Раздел 5. Козырьки									309 856,91		4589 580,00
Козырек Кз-3											
33	ТЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок Объем=12 / 100	100 м2	0,12	1	0,12					
	1 ОТ										
	2 ЭМ						139,53		16,74	39,96	669,00
	3 в т.ч. ОТм						31,21		3,75	12,84	47,00
	4 М						4,21		0,51	39,96	20,00
	ЗТ		чел.-ч	19,14		2,2968	4 284,07		514,09	8,51	4 378,00
	ЗТм		чел.-ч	0,36		0,0432					
	Итого по расценке						4 424,81		534,58		5 091,00
	ФОТ								17,25		689,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	108		108			16,80		751,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			8,83		393,00
	Всего по позиции								883,21		6 235,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения; простой	100 м2	0,12	1	0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					253,04		30,36	39,96	1 213,00
		2 ЭМ					30,84		3,70	12,64	47,00
		3 в т.ч. ОТы					3,63		0,42	39,96	17,00
		4 М					48,06		5,63	8,51	47,00
П,Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: козыги, разжелобки и проч.	шт	0		0					
П,Н	08.3.03.01	Стальной зигзаг профиль (профилированный лист)	т	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	32,4		3,886					
		ЭТМ	чел.-ч	0,32		0,0284					
		Итого по расценке					329,84		39,59	58,47	1 307,00
		ФОТ									1 230,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109					1 341,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57					701,00
		Всего по позиции							99,88		3 349,00
34.1	ТЦ_08.3.03.05_01_233709282_002_24.08.2022_01 п.4	Профилированный лист ПК-10 ЛК т=0,5, белый	м2	13,2	1	13,2	609,33		943,80	8,51	6 030,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=12*1,1									
		Цены=730*1,2									
		Всего по позиции							943,80		6 030,00
34.2	ТССЦ-08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Кровли)	шт	7	1	7	72,81		509,67	8,51	4 337,00
		Всего по позиции							509,67		4 337,00
35	ТЕР12-01-010-01	Устройство малых покрытий (Брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали-капельник	100 м2	0,049	1	0,049					
		Объем=(14*0,35) / 100									
		1 ОТ					858,03		42,04	39,96	1 680,00
		2 ЭМ					23,26		1,14	12,84	14,00
		3 в т.ч. ОТы					3,09		0,15	39,96	6,00
		4 М					6 828,12		334,63	8,51	2 840,00
		ЭТ	чел.-ч	112,75		5,52475					
		ЭТМ	чел.-ч	0,27		0,01323					
		Итого по расценке					7 710,41		377,81	58,47	4 542,00
		ФОТ									1 886,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109					1 838,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57					961,00
		Всего по позиции							447,83		7 341,00
36	ТЕРР58-10-1	Смес: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,08	1	0,08					
		Объем=9 / 100									
		1 ОТ					280,05		16,80	39,96	671,00
		2 ЭМ					11,26		0,68	12,84	9,00
		3 в т.ч. ОТы					1,32		0,08	39,96	3,00
Н	08.3.03.06	Проложка каменная	т	0,0005		0,00003					
Н	23.3.10.02	Трубы	м	114,5		8,87					
		ЭТ	чел.-ч	36,8		2,208					
		ЭТМ	чел.-ч	0,13		0,0078					
		Итого по расценке					291,33		17,48	58,47	680,00
		ФОТ									1 886,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90					674,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46					507,00
		Всего по позиции							40,43		1 597,00
36.1	ТССЦ-08.1.02.07-0118	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))	шт	2	1	2	308,02		818,04	8,51	5 280,00
		Всего по позиции							818,04		5 280,00
37	ТЕРР58-10-3	Смес: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт	0,04	1	0,04					
		Объем=4 / 100									
		1 ОТ					486,28		19,45	39,96	777,00
		2 ЭМ					6,94		0,28	12,84	4,00
		3 в т.ч. ОТы					0,81		0,03	39,96	1,00
Н	08.1.02.22	Изоляция для водосточных труб	шт	100		4					
Н	08.3.03.06	Проложка каменная	т	0,0004		0,000018					
		ЭТ	чел.-ч	53,9		2,556					
		ЭТМ	чел.-ч	0,08		0,0032					
		Итого по расценке					493,22		19,73	58,47	781,00
		ФОТ									1 886,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	%	90		90					778,00
		Приказ № 774/пр от СП Кровли, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92	%	46		46					700,00
		Всего по позиции							48,22		1 839,00
37.1	ТССЦ-08.1.02.07-0087	Колена трубы МП, диаметр 100 (80°), стандартный цвет (Кровли, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	92,17		368,88	8,51	3 137,00
		Всего по позиции							368,88		3 137,00
38	ТЕРР58-10-6	Смес: отливов (отливов) водосточных труб	100 шт	0,02	1	0,02					
		Объем=2 / 100									
		1 ОТ					404,08		8,08	39,96	323,00
		2 ЭМ					6,84		0,14	12,84	2,00
		3 в т.ч. ОТы					0,81		0,02	39,96	1,00
Н	08.1.02.22	Изоляция для водосточных труб	шт	100		2					
Н	08.3.03.06	Проложка каменная	т	0,0004		0,000008					
		ЭТ	чел.-ч	53,1		1,062					
		ЭТМ	чел.-ч	0,08		0,0018					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					411,03		8,22		325,00
		ФОТ							8,10		324,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			7,29		292,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			3,73		149,00
		Всего по позиции							19,24		768,00
38.1	ТССЦ-08.1.02.07-0052	Колоно сливное МП, диаметр 100 (80°), стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	2	1	2	101,19		202,38	8,51	1 722,00
		Всего по позиции							202,38		1 722,00
39	ТЕРр58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестницы или подмостей Объем=2 / 100	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					404,09		8,08	39,96	323,00
		2 ЗМ					6,94		0,14	12,64	2,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,81		0,02	39,96	1,00
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	100		2					
Н	08.3.03.06	Прокладка катанная	м	0,0004		0,000008					
		ЗТ	чел.-ч	53,1		1,062					
		ЗТМ	чел.-ч	0,08		0,0016					
		Итого по расценке					411,03		8,22		325,00
		ФОТ							8,10		324,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			7,29		292,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			3,73		149,00
		Всего по позиции							19,24		768,00
38.1	ТССЦ-08.1.02.07-0002	Воронка водосборная МП, диаметр 300(100 мм), стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	2	1	2	357,60		715,80	8,51	6 090,00
		Всего по позиции							715,80		6 090,00
40	ТЕРр58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах Объем=5 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ					275,56		18,53	39,96	661,00
		2 ЗМ					0,67		0,05	12,64	1,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,10		0,01	39,96	
		4 М					622,67		37,36	8,51	318,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	м	0,01		0,0008					
		ЗТ	чел.-ч	37,8		2,268					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01		0,0008					
		Итого по расценке					699,10		53,94		980,00
		ФОТ							16,54		661,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			14,69		595,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			7,61		304,00
		Всего по позиции							76,44		1 679,00
41	ТЕРр58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей-желоба Объем=12 / 100	100 м	0,12	1	0,12					
		1 ОТ					280,06		33,61	39,96	1 343,00
		2 ЗМ					11,28		1,35	12,64	17,00
		3 в т.ч. ОТМ					1,32		0,18	39,96	6,00
Н	08.3.03.06	Прокладка катанная	м	0,0005		0,00009					
Н	23.3.10.02	Трубы	м	114,5		13,74					
		ЗТ	чел.-ч	36,8		4,416					
		ЗТМ	чел.-ч	0,13		0,0156					
		Итого по расценке					291,33		34,96		1 360,00
		ФОТ							33,77		1 349,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90			30,39		1 214,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46			15,53		621,00
		Всего по позиции							80,84		3 195,00
41.1	ТССЦ-08.1.02.07-0042	Желоб водосточный МП, диаметр 125x3000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	220,48		881,84	8,51	7 504,00
		Всего по позиции							881,84		7 504,00
41.2	ТССЦ-08.1.02.07-0014	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	20	1	20	41,57		831,40	8,51	7 075,00
		Всего по позиции							831,40		7 075,00
41.3	ТССЦ-08.1.02.07-0054	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4	397,60		159,04	8,51	1 353,00
		Всего по позиции							159,04		1 353,00
Обшивка карниза											
42	ТЕР12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок Объем=56,8 / 100	100 м2	0,568	1	0,568					
		1 ОТ					139,53		79,25	39,96	3 197,00
		2 ЗМ					31,21		17,73	12,64	224,00
		3 в т.ч. ОТМ					4,21		2,39	39,96	96,00
		4 М					4 284,07		2 433,35	8,51	20 708,00
		ЗТ	чел.-ч	19,14		10,87152					
		ЗТМ	чел.-ч	0,36		0,20448					
		Итого по расценке					4 454,81		2 530,33		24 069,00
		ФОТ							81,64		3 293,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	100	100			88,89		3 567,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57	57			46,53		1 860,00
		Всего по позиции							2 685,85		29 518,00
43	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой Объем=56,8 / 100	100 м2	0,568	1	0,568					
		1 ОТ					253,04		143,73	39,96	5 743,00
		2 ЗМ					30,84		17,52	12,64	221,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТМ					3,53		2,01	39,96	80,00
		4 М					46,06		26,16	6,51	223,00
П.Н.	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелоба и проч.	шт	0		0					
П.Н.	08.3.09.01	Стальной втулочный профиль (профилированный металл)	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,4		18,4032					
		ЗТМ	чел.-ч	0,32		0,16176					
		Итого по разделу ФОТ					329,94		197,41		6 197,00
		Привяз № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			145,74		5 823,00
		Привяз № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			158,96		6 347,00
		Привяз № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			89,07		3 319,00
		Всего по позиции							428,34		15 853,00
43.1	ТЦ_08.3.09.05_01_233799282_002_24.09.2022_01 п.4	Профнастил ПК-10 ЛК т=0,3, Белый	м2	82,48	1	82,48	608,33		4 488,27	8,51	38 069,00
		(Материалы для строительных работ)									
		Объем=85,8*1,1									
		Цена=7307,2									
		Всего по позиции							4 488,27		38 069,00
43.2	ТССЦ-08.1.02.07-0037	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (Кровли)	шт	72	1	72	72,81		5 242,32	8,51	44 612,00
		Объем=36*2									
		Всего по позиции							5 242,32		44 612,00
		Итого по разделу 5 Козырьки							16 414,22		198 484,00
Раздел 6. Усиление стен											
44	ТЕР46-01-004-02	Усиление конструктивных элементов: стены кирпичными стальными обоями	т	0,31894	1	0,31894					
		1 ОТ					1 706,89		540,86	39,96	21 605,00
		2 ЗМ					1 018,77		322,28	12,64	4 073,00
		3 в т.ч. ОТМ					74,09		23,48	39,96	838,00
		4 М					6 182,44		1 962,63	8,51	16 702,00
		ЗТ	чел.-ч	186,63		62,0029722					
		ЗТМ	чел.-ч	6,45		2,044263					
		Итого по разделу ФОТ					8 915,10		2 825,55		42 380,00
		Привяз № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			564,14		22 543,00
		Привяз № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			561,06		23 219,00
		Всего по позиции							3 739,45		78 899,00
Прочие работы											
45	ТССЦп:43-21-01-110	Перевозка грузов автомобильно-самосвальными грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 110 км	1 т груз	51,202	1	51,202	49,32		2 325,28	12,64	31 920,00
		Объем=49,402*0,16*1,62									
		Всего по позиции							2 325,28		31 920,00
		Итого по разделу 6 Усиление стен							8 284,73		110 618,00
		Итого по смете:							318 084,46		3624 074,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							26 046,31		1040 810,00
		Эксплуатация машин							23 734,90		300 006,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 793,35		71 664,00
		Материалы							268 303,25		2283 258,00
		Строительные работы							359 827,26		5292 120,00
		в том числе:									
		оплата труда							26 046,31		1040 810,00
		эксплуатация машин и механизмов							21 209,62		269 086,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1 793,35		71 664,00
		материалы							268 303,25		2283 258,00
		накладные расходы							27 903,60		1115 029,00
		сметная прибыль							13 639,20		553 017,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							2 525,28		31 920,00
		Итого ФОТ (справочно)							27 639,66		1112 474,00
		Итого накладные расходы (справочно)							27 903,60		1115 029,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							13 639,20		553 017,00
		Непредвиденные расходы 2%							7 198,55		105 842,40
		Итого с непредвиденными							387 823,31		5397 982,40
		Компенсация НДС на приобретение материалов и механизмов для УСН БЦ: (268303,25*(20/34,9-1793,35)+27903,6*0,1712+13838,2*0,15+0)*0,2							58 419,50		557 089,10
		ТЦ: (2283258+(300006-71664)*1115029/0,1712+559017*0,15+0)*0,2							522 503,88		522 503,88
		Прибыль организации, не являющейся плательщиком НДС							948 947,25		9477 554,88
		Итого							-94 894,73		-647 755,60
		Коэффициент снижения Д.9							834 052,52		8329 799,39
		ВСЕГО по смете							23 922,32		203 579,00
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									

Составил: Илюккер-сметчик

Зеленев П.В.

Зеленев
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Общество с ограниченной ответственностью «Термекстрой»
Загидуллин Р.Р.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты Дюк Ю.А.

2023 года
2023 года
Наименование редакции сметных нормативов
Наименование программного продукта
Территориальные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01.2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым
ГРЛ № Смета, версия 2023.2
«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партеит, ул. Строительная, 1»
(наименование строки)
«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партеит, ул. Строительная, 1»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01иск.

Архитектурно-строительные решения

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость -2 518,99 (-419,43) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ -2 286,66 (-105,93) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих - 739,05 (-19,99) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих -2 296,67 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

Расчетный измеритель конструктивного решения - 34,10 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	-2,45	1	-2,45					
		1 ОТ					65,16	-159,69	36,98		-5 905,00
		2 ЭМ					41,19	-100,92	10,6		-1 070,00
		ЗТ	чел.-ч	8,24		-20,168					
		Итого по расценке					106,37	-260,61			-6 975,00
		ФОТ						-159,69			-5 905,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91		-145,32			-5 374,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52		-83,04			-3 071,00
		Всего по позиции							-488,97		-15 420,00
2	ТЕРp56-2-2	Снятие оконных перелетов: остекленных	100 м2	-0,03119	1	-0,03119					
		Объем=3,119 / 100									
		1 ОТ					330,15	-10,30	36,98		-381,00
		2 ЭМ					27,70	-0,86	10,6		-9,00
		3 в т.ч. ОТм					11,01	-0,34	36,98		-13,00
	Н 01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,42		-0,1066698					
		ЗТ	чел.-ч	48,11		-1,4381709					
		ЗТм	чел.-ч	0,93		-0,0290067					
		Итого по расценке					357,85	-11,16			-390,00
		ФОТ						-10,64			-394,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90		-9,58			-355,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47		-5,00			-185,00
		Всего по позиции							-25,74		-930,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							-514,71		-16 350,00
Раздел 2. Проемы											
3	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	-0,24714	1	-0,24714					
		Объем=24,714 / 100									
		1 ОТ					1 138,07	-281,26	36,98		-10 401,00
		2 ЭМ					329,49	-81,43	10,6		-863,00
		3 в т.ч. ОТм					43,97	-10,87	36,98		-402,00
		4 М					5 302,47	-1 310,45	7,54		-9 881,00
	Н 11.3.02.03	Блоки оконные пластиковые	м2	100		-24,714					
		ЗТ	чел.-ч	145,72		-36,0132408					
		ЗТм	чел.-ч	4,23		-1,0454022					
		Итого по расценке					6 770,03	-1 673,14			-21 145,00
		ФОТ						-292,13			-10 803,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		-315,50			-11 667,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		-160,67			-5 942,00
		Всего по позиции							-2 149,31		-38 754,00
4	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 ОК-7 20_22.04.2022_01 п.22		м2	-22,05	1	-22,05	7 604,17	-20 483,02	7,54		-154 442,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Деревянные конструкции) Цена=8405/1,2									
		Всего по позиции							-20 483,02		-154 442,00
5	ТЦ_11.3.02.03_91_81090030 20_22.04.2022_01 п.23	ОК-8	м2	-2,88	1	-2,88	7 212,50		-2 944,43	7,54	-19 185,00
		(Деревянные конструкции) Цена=8655/1,2									
		Всего по позиции							-2 544,43		-19 185,00
		Итого по разделу 2 Промыш:							-25 176,76		-212 381,00
Раздел 3. Наружная отделка											
6	ТЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства кармаша: улучшенная стян Объем=181,37 / 100	100 м2	-1,8137	1	-1,8137					
		1 ОТ					1 085,59		-1 932,68	36,98	-71 470,00
		2 ЭМ					51,83		-84,00	10,6	-966,00
		3 в т.ч. ОТм					16,62		-30,14	36,98	-1 115,00
		4 М					4 856,97		-8 814,53	7,54	-66 482,00
		ЭТ	чел.-ч	129,95		-235,690315					
		ЭТм	чел.-ч	1,44		-2,811728					
		Итого по расценке					5 977,39		-10 841,19		-138 926,00
		ФОТ							-1 962,80		-72 585,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100				-1 962,80		-72 585,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49				-961,77		-35 567,00
		Всего по позиции							-13 765,76		-247 080,00
7	ТЕР15-02-037-01	Устройство кармаша при оштукатуривании: стян Объем=181,37 / 100	100 м2	-1,8137	1	-1,8137					
		1 ОТ					204,84		-371,52	36,98	-13 739,00
		2 ЭМ					11,37		-20,82	10,6	-219,00
		3 в т.ч. ОТм					2,25		-4,08	36,98	-151,00
		4 М					1 722,25		-3 123,84	7,54	-23 552,00
		ЭТ	чел.-ч	24,98		-45,306226					
		ЭТм	чел.-ч	0,21		-0,380677					
		Итого по расценке					1 936,46		-3 515,78		-37 510,00
		ФОТ							-375,60		-13 890,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100				-375,60		-13 890,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49				-184,04		-8 806,00
		Всего по позиции							-4 075,42		-58 206,00
8	ТЕР15-04-006-03	Покраска поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стян Объем=(874,81+30,6+143,43)/ 100	100 м2	-10,4884	1	-10,4884					
		1 ОТ					56,26		-590,08	36,98	-21 821,00
		2 ЭМ					1,17		-12,27	10,6	-130,00
		3 в т.ч. ОТм					0,22		-2,31	36,98	-85,00
		4 М					0,17		-1,76	7,54	-13,00
И	14.4.01.21	Грунтовка	м	0,013		-0,1363492					
		ЭТ	чел.-ч	6,55		-68,66902					
		ЭТм	чел.-ч	0,02		-0,209768					
		Итого по расценке					57,60		-604,13		-21 984,00
		ФОТ							-582,39		-21 906,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100				-582,39		-21 906,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49				-290,27		-10 734,00
		Всего по позиции							-1 486,79		-54 904,00
9	ТССЦ-14.3.01.02-0104	Грунтовка халерующая CERESIT СТ 16 (Материалы для строительных работ)	л	-136,35	1	-136,35	18,96		-2 585,20	7,54	-19 492,00
		Всего по позиции							-2 585,20		-19 492,00
10	ТЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадное декоративным раствором по замкну: стян гладких Объем=1048,84 / 100	100 м2	-10,4884	1	-10,4884					
		1 ОТ					1 488,04		-15 397,39	36,98	-589 395,00
		2 ЭМ					66,13		-893,60	10,6	-7 352,00
		3 в т.ч. ОТм					21,77		-228,33	36,98	-8 444,00
		4 М					1 488,08		-15 818,07	7,54	-117 760,00
И	04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,7		-7,34188					
		ЭТ	чел.-ч	185,88		-1739,815792					
		ЭТм	чел.-ч	2,78		-29,167752					
		Итого по расценке					3 023,25		-31 708,06		-694 507,00
		ФОТ							-15 625,72		-577 839,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100				-15 625,72		-577 839,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49				-7 658,00		-289 141,00
		Всего по позиции							-54 991,38		-1558 487,00
11	ТССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный теляный: цементно-известковый 1:1:8 (Отделочные работы) Объем=23,07448	м3	23,07448	1	23,07448	639,14		14 747,82	7,54	111 199,00
		Всего по позиции							14 747,82		111 199,00
12	ТЦ_04.3.01.06_77_77243314 19_11.03.2022_01 п.1	Штукатурка "гладкая" PERFECTA (Деревянные конструкции) Объем=3,9*1048,84 Цена=12,2/1,2	кг	-4090,476	1	-4090,476	10,17		-5 517,24	7,54	-41 600,00
		Всего по позиции							-5 517,24		-41 600,00
13	ТЕР15-04-019-07	Окраска фасадное акриловыми составами: с леева вручную по подготовленной поверхности Объем=1048,84 / 100	100 м2	-10,4884	1	-10,4884					
		1 ОТ					107,27		-1 125,09	36,98	-41 606,00
		2 ЭМ					5,33		-55,90	10,6	-593,00
		3 в т.ч. ОТм					0,61		-6,40	36,98	-237,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,02		-0,21	7,54	-2,00
H	14.3.02.01	4 М Краска акриловая	т	0,038		-0,3985592					
H	14.4.01.21	Грунтовка	т	0,013		-0,1363492					
		ЗТ	чел.-ч	12,94		-135,719896					
		ЗТМ	чел.-ч	0,06		-0,629304					
		Итого по расценке					112,62		-1 181,20		-42 201,00
		ФОТ							-1 131,49		-41 843,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							-1 131,49		-41 843,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
		НР Отделочные работы	%	100		100			-554,43		-20 503,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			-2 867,12		-104 547,00
		Всего по позиции					12 706,69		-5 064,37	7,54	-38 185,00
14	ТССЦ-14.3.02.01-0310	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	-0,398559	1	-0,398559					
		(Отделочные работы)							-5 064,37		-38 185,00
		Всего по позиции					14,06		-1 917,08	7,54	-14 455,00
15	ТССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая; НОРТЕКС-ГРУНТ (Материалы для строительных работ)	кг	-136,35	1	-136,35					
		Всего по позиции							-1 917,08		-14 455,00
Внутренняя отделка											
16	ТЕР15-04-027-01	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен	100 м2	-1,14032	1	-1,14032					
		Объем=-114,032 / 100					102,73		-117,15	36,98	-4 332,00
		1 ОТ					2,04		-2,33	10,6	-25,00
		2 ЭМ					0,32		-0,36	36,98	-13,00
		3 в т.ч. ОТМ					296,60		-340,50	7,54	-2 567,00
		4 М									
		ЗТ	чел.-ч	12,1		-13,797872					
		ЗТМ	чел.-ч	0,03		-0,0342096					
		Итого по расценке					403,37		-459,98		-6 924,00
		ФОТ							-117,51		-4 345,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15							-117,51		-4 345,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
		НР Отделочные работы	%	100		100			-57,58		-2 129,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			-635,07		-13 398,00
		Всего по позиции							-635,07		-13 398,00
Прочие работы											
17	ТССЦлг-03-21-01-031	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 31 км	1 т груза	-69,4334	1	-69,4334		19,12			
		Всего по позиции							-1 327,57	10,6	-14 072,00
		Итого по разделу 3 Наружная отделка							-1 327,57		-14 072,00
18	ТССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	-18,2314	1	-18,2314		41,42			
		Всего по позиции							-755,14	10,6	-8 004,00
		Итого по разделу 3 Наружная отделка							-755,14		-8 004,00
		Итого по смете:							-80 240,32		-2057 931,00
		Итого прямые затраты (справочно)							-75 702,48		-1168 780,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							-19 985,14		-739 050,00
		Эксплуатация машин							-3 144,64		-33 333,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							-282,83		-10 480,00
		Материалы							-52 572,70		-396 397,00
		Строительные работы							-105 931,79		-2286 862,00
		Строительные работы							-103 849,08		-2284 586,00
		в том числе:									
		оплата труда							-19 985,14		-739 050,00
		эксплуатация машин и механизмов							-1 061,93		-11 257,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							-282,83		-10 480,00
		материалы							-52 572,70		-396 397,00
		накладные расходы							-20 275,91		-749 804,00
		сметная прибыль							-9 953,40		-368 078,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							-2 082,71		-22 076,00
		Итого ФОТ (справочно)							-20 275,91		-749 804,00
		Итого накладные расходы (справочно)							-9 953,40		-368 078,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							-2 118,64		-45 733,24
		Непредвиденные расходы 2%							-108 050,43		-2332 395,24
		Итого с непредвиденными							-12 079,75		-120 569,63
		Компенсация НДС на приобретение материалов и механизмов для УСН БЦ: ((-52572,7)+((-3144,64)+(-282,83)))+(-20275,91)*0,1712+(-9953,4)*0,15+0)*0,2 ТЦ: ((-396397)+((-33333)+(-10480)))+(-749804)*0,1712+(-368078)*0,15+0)*0,2							-345 908,01		-345 908,01
		Прибыль организации, не являющейся плательщиком НДС							-466 038,19		-2798 872,88
		Итого							46 603,82		279 687,29
		Коэффициент снижения 0,9							-419 434,37		-2518 985,59
		ВСЕГО по смете									
		в том числе:							-28 544,69		-215 227,00
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									

Составил: Инженер-сметчик

Зеленина Л.В.

Зеленина Л.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

Общество с ограниченной ответственностью «Термесстрой», директор
Загидуллин Р.Р.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. заведующей Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 11 «Ромашка» города Алушты Дюк Ю.А.

2023 года

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов: Таблицы единичные расценки на строительные и специальные строительные работы ТЕР 81-02-01-2001. Сборник 1. Земляные работы. Республика Крым

Наименование программного продукта: ГрандСмета, версия 2023.2

«Капитальный ремонт фасада с земной окон и наружных дверей МДОУ "Детский сад № 11 "Ромашка" г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партеит, ул. Строительная,1»
(наименование стройки)

«Капитальный ремонт фасада с земной окон и наружных дверей МДОУ "Детский сад № 11 "Ромашка" г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партеит, ул. Строительная,1»
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Архитектурно-строительные решения
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен (01.01.2000)

Сметная стоимость 10 546,05 (1844,71) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 9 573,40 (721,77) тыс.руб.
монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.
оборудования 0,00 (0) тыс.руб.
прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 2 006,93 (54,27) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих 6 588,75 чел.час
Нормативные затраты труда машинистов 99,53 чел.час
Расчетный измеритель конструктивного решения

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (г.р. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ТЕР88-13-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную Объем=(1,4*13,15) / 1000	1000 м2	0,01841	1	0,01841					
		1 ОТ					652,18		12,01	36,98	444,00
		ЗТ	чел.-ч	93,57		1,7226237					
		Итого по расценке					652,18		12,01		444,00
		ФОТ							12,25		453,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			6,49		240,00
		Всего по позиции							30,75		1 137,00
2	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 Объем=0,8407 / 100	100 м3	0,008407	1	0,008407					
		1 ОТ					1 728,56		14,53	36,98	537,00
		ЗТ	чел.-ч	248		2,084936					
		Итого по расценке					1 728,56		14,53		537,00
		ФОТ							14,53		537,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89			12,93		478,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40			5,81		215,00
		Всего по позиции							33,27		1 230,00
3	ТЕР46-04-002-02	Разборка монолитных перекрытий: железобетонных Объем=16,54*0,12	м3	1,9848	1	1,9848					
		1 ОТ					96,19		190,92	36,98	7 060,00
		2 ЭМ					129,73		257,49	10,6	2 729,00
		4 М					27,24		54,07	7,54	408,00
		ЗТ	чел.-ч	12,16		24,135168					
		Итого по расценке					253,16		502,48		10 197,00
		ФОТ							190,92		7 060,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			173,74		6 425,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			99,28		3 671,00
		Всего по позиции							775,50		20 293,00
4	ТЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен	м3	2,45	1	2,45					
		1 ОТ					65,18		159,69	36,98	5 905,00
		2 ЭМ					41,19		100,92	10,6	1 070,00
		ЗТ	чел.-ч	8,24		20,188					
		Итого по расценке					106,37		260,61		6 975,00
		ФОТ							159,69		5 905,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			145,32		5 374,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			83,04		3 071,00	
	Всего по позиции								488,97		19 480,00	
5	ТЕРр56-04-008-04	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами- Демонтаж	100 м2	1,173	1	1,173						
	Объем=117,3 / 100											
	Приказ от 04.09.2019 № 518/лр табл.2 п.4											
		1 ОТ						3 875,59	0,7	3 187,67	36,98	117 880,00
		2 ЭМ						1 989,00	0,7	1 836,76	10,6	17 350,00
		3 в т.ч. ОТм						241,40	0,7	198,55	36,98	7 342,00
		4 М						14 650,58	0	0,00	7,54	
П.Н	08.1.02.03	Элементы крепления нащельников и деталей обрамления (смонтированные элементы, заделаны т.д.)	т	0	0	0						
П.Н	09.4.03.06	Блоки оконные из алюминиевых сплавов	т	0	0	0						
П.Н	09.4.03.11	Нащельники и детали обрамления из алюминиевых сплавов	т	0	0	0						
		ЭТ	чел.-ч	437,92	0,7	360,1892						
		ЭТм	чел.-ч	19,31	0,7	15,862475						
		Итого по расценке						20 819,15		4 824,43		135 230,00
		ФОТ								3 386,22		125 222,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	93		93				3 149,16		116 456,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62				2 099,46		77 638,00
	Всего по позиции								10 073,07		329 324,00	
6	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,12	1	0,12						
	Объем=12 / 100											
		1 ОТ						1 283,79		154,05	36,98	5 697,00
		2 ЭМ						142,19		17,06	10,6	161,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,5		1,26						
		ЭТ	чел.-ч	179,3		21,518						
		Итого по расценке						1 425,98		171,11		5 878,00
		ФОТ								154,05		5 697,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				138,65		5 127,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				72,40		2 678,00
	Всего по позиции								382,16		13 683,00	
7	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,2895	1	0,2895						
	Объем=28,95 / 100											
		1 ОТ						257,23		74,47	36,98	2 754,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	т	1,18		0,34161						
		ЭТ	чел.-ч	36,26		10,50306						
		Итого по расценке						257,23		74,47		2 754,00
		ФОТ								74,47		2 754,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				67,02		2 479,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				35,00		1 294,00
	Всего по позиции								176,49		6 527,00	
8	ТЕРр56-11-1	Снятие наличников	100 м	0,6	1	0,6						
	Объем=60 / 100											
		1 ОТ						20,65		17,91	36,98	682,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,4		0,24						
		ЭТ	чел.-ч	4,21		2,526						
		Итого по расценке						20,65		17,91		682,00
		ФОТ								17,91		682,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				16,12		596,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				8,42		311,00
	Всего по позиции								42,45		1 563,00	
9	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,78	1	0,78						
	Объем=78 / 100											
		1 ОТ						936,44		731,88	36,98	27 069,00
		2 ЭМ						72,77		58,78	10,6	802,00
		3 в т.ч. ОТм						8,29		6,47	36,98	239,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	т	10,66		8,3148						
		ЭТ	чел.-ч	128,73		100,4094						
		ЭТм	чел.-ч	0,7		0,548						
		Итого по расценке						1 011,21		788,74		27 671,00
		ФОТ								738,45		27 308,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				684,61		24 577,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				347,07		12 835,00
	Всего по позиции								1 800,42		65 083,00	
10	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	2,1586	1	2,1586						
	Объем=215,86 / 100											
		1 ОТ						330,15		712,68	36,98	26 354,00
		2 ЭМ						27,70		59,79	10,6	634,00
		3 в т.ч. ОТм						11,01		23,77	36,98	679,00
Н	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,42		7,382412						
		ЭТ	чел.-ч	48,11		96,533048						
		ЭТм	чел.-ч	0,93		2,007488						
		Итого по расценке						357,86		772,45		29 988,00
		ФОТ								738,43		27 233,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				662,79		24 510,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47			348,12		12 600,00	
		Всего по позиции							1 781,36		64 298,00	
11	ТЕР58-3-2	Снятие подоконных досок; деревянных и каменных адианях Объем=38,964 / 100	100 м2	0,38964	1	0,38964						
		1 ОТ						679,99		284,85	36,98	9 798,00
	01.7.07.07	Строительный мусор	т	3,5		1,36374						
		ЗТ	чел.-ч	94,97		37,0041108						
		Итого по расценке ФОТ						679,99		284,85	36,98	9 798,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.90	НР Проемы (ремонтно-строительные)	%	90		90				238,46		8 818,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.90	СП Проемы (ремонтно-строительные)	%	47		47				124,53		4 605,00
		Всего по позиции								627,84		23 221,00
12	ТЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных Объем=931,18 / 100	100 м2	9,3118	1	9,3118						
		1 ОТ						159,06		1 481,13	36,98	54 772,00
		ЗТ	чел.-ч	22,82		212,495278						
		Итого по расценке ФОТ						159,06		1 481,13	36,98	54 772,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103				1 481,13		54 772,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59				873,87		32 315,00
		Всего по позиции								3 880,56		143 502,00
13	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: на рулонных материалах Объем=33,13 / 100	100 м2	0,3313	1	0,3313						
		1 ОТ						100,23		33,21	36,98	1 228,00
		2 ЭМ						41,86		13,87	10,6	147,00
		ЗТ	чел.-ч	14,36		4,784084						
		Итого по расценке ФОТ						142,09		47,08	47,58	1 375,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91				33,21		1 228,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52				30,22		1 117,00
		Всего по позиции								94,67		3 131,00
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы								20 187,51		688 418,00
Раздел 2. Пандус												
14	ТЕР06-01-024-03	Устройство стен подвалов и подлорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм Объем=1,78 / 100	100 м3	0,0178	1	0,0178						
		1 ОТ						8 214,79		149,22	36,98	5 407,00
		2 ЭМ						4 478,33		79,71	10,6	845,00
		3 в т.ч. ОТм						486,11		8,63	36,98	319,00
		4 М						12 547,45		223,34	7,54	1 884,00
	04.1.02.08	Бетон	м3	101,5		1,8067						
	08.4.03.04	Арматура	т	10,12		0,780138						
		ЗТ	чел.-ч	1051,83		18,722574						
		ЗТм	чел.-ч	41,58		0,740124						
		Итого по расценке ФОТ						25 240,57		449,27	47,58	7 836,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102				154,85		5 726,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58				157,96		5 841,00
		Всего по позиции								697,03		17 098,00
15	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В18 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,8067	1	1,8067			674,36			9 187,00
		Всего по позиции								1 218,37	7,54	9 187,00
16	ТССЦ-08.4.03.04-0061	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-4, А-III (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,18	1	0,18			6 128,74			6 861,00
		Всего по позиции								923,17	7,54	6 861,00
17	ТЕР01-02-051-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, грунта: грунтов: 2 Объем=3,9 / 100	100 м3	0,039	1	0,039						
		1 ОТ						851,24		25,40	36,98	839,00
		ЗТ	чел.-ч	97,2		3,7908						
		Итого по расценке ФОТ						851,24		25,40	36,98	839,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.1.2	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89				25,40		839,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.1.2	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40				10,16		376,00
		Всего по позиции								58,17		2 181,00
18	ТССЦ-02.2.03.04-0088	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 500, фракция 20-40 мм (Конструкции из кирпича и блоков) Объем=3,9*1,02	м3	3,978	1	3,978			162,33			4 889,00
		Всего по позиции								645,73		4 889,00
19	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=1,57 / 100	100 м3	0,0157	1	0,0157						
		1 ОТ						1 254,60		19,70	36,98	728,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					1 582,56		24,85	10,6	263,00
		3 в т.ч. ОТм					214,44		3,37	36,98	126,00
		4 М					1 167,99		16,34	7,54	136,00
Н	04.1.02.06	Бетон	м3	102		1,6014					
		ЭТ	чел.-ч	180		2,828					
		ЭТм	чел.-ч	18,13		0,284641					
		Итого по расценке					4 005,15		82,89		1 130,00
		ФОТ							23,07		854,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			23,53		871,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			13,36		495,00
		Всего по позиции							99,80		2 486,00
20	ТССЦ-04.1.02.05-0043	Бетон тяжелый, прочность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	1,6014	1	1,6014	874,36		1 079,92	7,54	8 143,00
		Всего по позиции									
21	ТЕР06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,158816	1	0,158816					
		1 ОТ					99,88		15,88	36,98	587,00
		2 ЭМ					37,13		5,90	10,6	63,00
		3 в т.ч. ОТм					4,12		0,65	36,98	24,00
		4 М					257,06		40,63	7,54	206,00
Н	08.4.03.04	Арматура	т	1		0,158816					
		ЭТ	чел.-ч	12,54		2,0074342					
		ЭТм	чел.-ч	0,38		0,0603501					
		Итого по расценке					394,17		62,61		958,00
		ФОТ							16,53		611,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	%	102		102			16,65		623,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	%	58		58			9,59		354,00
		Всего по позиции							89,06		1 935,00
22	ТССЦ-08.4.03.04-0001	Горькаякатаная арматурная сталь класса: А-1, А-1, А-III (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,158816	1	0,158816	5 128,74		814,03	7,54	6 142,00
		Всего по позиции									
23	ТЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Объем=16 / 100	100 м2	0,16	1	0,16					
		1 ОТ					2 424,38		387,80	36,98	14 345,00
		2 ЭМ					22,46		3,59	10,6	36,00
		3 в т.ч. ОТм					15,35		2,48	36,98	91,00
		4 М					18 530,24		2 984,84	7,54	22 355,00
Н	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,0016					
П.Н	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	310,42		49,9672					
		ЭТм	чел.-ч	1,73		0,2768					
		Итого по расценке					20 977,06		3 390,33		36 738,00
		ФОТ							390,36		14 436,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11	%	112		112			437,20		16 168,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11	%	65		65			253,73		9 383,00
		Всего по позиции							4 047,26		62 289,00
24	ТССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка: «Тифенгрунд», КНАУФ (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	кг	1,6	1	1,6	18,90		30,24	7,54	228,00
		Всего по позиции									
25	ТЕР13-01-018-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилоаст и откосов (без карманных, клинчатых и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею на сухих смесях: по кирпичу и бетону Объем=8,58 / 100	100 м2	0,0858	1	0,0858					
		1 ОТ					1 309,29		112,34	36,98	4 154,00
		2 ЭМ					30,15		2,59	10,6	27,00
		3 в т.ч. ОТм					15,38		1,32	36,98	49,00
		4 М					3,14		0,27	7,54	2,00
Н	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,00429					
Н	06.2.05.04	Плитка рядовая	м2	100		8,58					
Н	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0321775					
		ЭТ	чел.-ч	159,07		13,6996986					
		ЭТм	чел.-ч	1,65		0,14157					
		Итого по расценке					1 342,56		115,20		4 183,00
		ФОТ							113,68		4 203,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			113,66		4 203,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49			55,66		2 059,00
		Всего по позиции							284,55		10 445,00
26	ТССЦ-14.1.06.02-0044	Клей плиточный «Юнис Гравит» (Полы)	кг	32,175	1	32,175	3,99		118,51	7,54	871,00
		Всего по позиции									
27	ТССЦ-06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (Отделочные работы)	м2	8,58	1	8,58	137,85		1 182,75	7,54	8 918,00
		Всего по позиции									
28	ТССЦ-04.3.02.09-0102	Затирка «Старатели» (разной цветности) (Отделочные работы)	т	0,00429	1	0,00429	12 343,70		52,95	7,54	399,00
		Всего по позиции									
29	ТЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,233	1	0,233					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=23,3 / 100									
		1 ОТ					383,46		89,35	36,98	3 304,00
		2 ЭМ					259,47		58,06	10,8	628,00
		3 в т.ч. ОТм					26,89		6,27	38,98	232,00
		4 М							25 471,11	7,54	44 748,00
		ЗТ	чел.-ч	45,85		10,63645					
		ЗТм	чел.-ч	2,58		0,80347					
		Итого по расценкам							28 108,04	6 083,18	48 878,00
		ФОТ								85,92	3 536,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7	%	110		110				105,18	3 890,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7	%	73		73				69,80	2 581,00
		Всего по позиции							6 238,16	7,54	53 148,00
30	ТССЦ-07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	-0,48697	1	-0,48697	12 071,65		-5 878,53	7,54	-44 324,00
		(Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве)									
		Всего по позиции							-5 878,53	7,54	-44 324,00
31	ТЦ_07.2.05.01_77_33170088 22_28.02.2022_01	Ограждение из нержавеющей стали	м	23,3	1	23,3	7 800,00		23 176,39	7,54	174 780,00
		(Отделочные работы)									
		Объем=11,65*2									
		Цена=8000/1,2									
		Всего по позиции							23 176,39		174 750,00
		Итого по разделу 2 Пандус							34 895,08		327 707,00
Раздел 3. Проземы											
32	ТЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,1053	1	0,1053					
		Объем=10,53 / 100									
		1 ОТ					1 258,99		132,58	36,98	4 807,00
		2 ЭМ					328,49		34,70	10,8	369,00
		3 в т.ч. ОТм					43,97		4,83	38,98	171,00
		4 М							6 083,38	7,54	4 838,00
		Н 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		10,53					
		ЗТ	чел.-ч	161,33		16,988049					
		ЗТм	чел.-ч	4,23		0,445419					
		Итого по расценкам					7 682,86		809,01		10 113,00
		ФОТ								137,31	5 078,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108				148,29	5 484,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		55				75,52	2 793,00
		Всего по позиции							1 032,82		18 390,00
33	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.26	ОК -11	м2	10,58	1	10,58	8 592,50		9 765,38	7,54	73 631,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=8391/1,2									
		Всего по позиции							9 765,38		73 631,00
34	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1,7444	1	1,7444					
		Объем=174,44 / 100									
		1 ОТ					1 138,07		1 985,25	36,98	73 415,00
		2 ЭМ					328,49		574,76	10,8	8 092,00
		3 в т.ч. ОТм					43,97		76,70	38,98	2 838,00
		4 М							5 302,47	7,54	68 742,00
		Н 11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		174,44					
		ЗТ	чел.-ч	145,72		254,193868					
		ЗТм	чел.-ч	4,23		7,378812					
		Итого по расценкам					6 770,03		11 809,54		149 246,00
		ФОТ								2 081,85	76 251,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	%	108		108				2 228,91	82 351,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	%	55		55				1 134,07	41 938,00
		Всего по позиции							15 170,62		273 538,00
35	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.11	ОК -1	м2	4,32	1	4,32	8 415,83		3 875,86	7,54	27 716,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=7699/1,2									
		Всего по позиции							3 875,86		27 716,00
36	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.17	ОК -2	м2	11,09	1	11,09	8 888,33		8 660,74	7,54	85 302,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=7066/1,2									
		Всего по позиции							8 860,74		63 302,00
37	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.22	ОК -7	м2	22,05	1	22,05	7 004,17		20 483,92	7,54	164 442,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=8405/1,2									
		Всего по позиции							20 483,92		164 442,00
38	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.23	ОК -8	м2	2,68	1	2,68	7 212,50		2 544,43	7,54	19 185,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=8655/1,2									
		Всего по позиции							2 544,43		19 185,00
39	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.24	ОК -9	м2	128,83	1	128,83	6 621,67		111 287,56	7,54	838 862,00
		(Деревянные конструкции)									
		Цена=7826/1,2									
		Всего по позиции							111 287,56		838 862,00
40	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030 20_22.04.2022_01 п.13	ОК -12	м2	5,69	1	5,69	7 383,33		5 574,75	7,54	42 011,00
		(Деревянные конструкции)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=8880/1,2									
		Всего по позиции									
41	ТЕР10-01-034-08	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии отапок глухого остекления	100 м2	1,3897	1	1,3897			3 571,75		42 011,00
		Объем=138,97 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 184,84		1 595,62	36,98	58 008,00
		3 в т.ч. ОТы					328,49		451,30	10,6	4 784,00
		4 М					43,97		60,23	38,88	2 227,00
		Итого по расценке					5 459,01		7 478,44	7,54	56 387,00
		ФОТ							8 654,34		120 177,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10							1 655,86		61 233,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10							1 788,32		66 132,00
		Всего по позиции							910,72		33 676,00
42	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.18	ОК -3 (Деревянные конструкции) Цена=7847/1,2	м2	94,08	1	94,08		8 538,17			12 224,40
		Всего по позиции									219 987,00
		Цена=7847/1,2							81 592,18	7,54	615 205,00
43	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.19	ОК -4 (Деревянные конструкции) Цена=8267/1,2	м2	23,4	1	23,4		6 889,17			81 592,18
		Всего по позиции									615 205,00
		Цена=8267/1,2							21 380,24	7,54	161 207,00
44	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.20	ОК -5 (Деревянные конструкции) Цена=7977/1,2	м2	11,09	1	11,09		6 647,50			21 380,24
		Всего по позиции									161 207,00
		Цена=7977/1,2							9 777,32	7,54	73 721,00
45	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.18	ОК -5b (Деревянные конструкции) Цена=8087/1,2	м2	8,4	1	8,4		6 739,17			9 777,32
		Всего по позиции									73 721,00
		Цена=8087/1,2							7 507,82	7,54	58 609,00
46	ТЕР10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,0354	1	0,0354					7 507,82
		Объем=(1,62+1,92) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 887,58		58,74	38,98	2 209,00
		3 в т.ч. ОТы					382,25		12,82	10,6	136,00
		4 М					57,00		2,02	38,98	75,00
		Итого по расценке					8 586,29		303,95	7,54	2 282,00
		ФОТ							10 638,12		4 637,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10							61,78		2 284,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10							66,70		2 487,00
		Всего по позиции							33,97		1 256,00
47	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.21	ОК -8 (Деревянные конструкции) Цена=9856/1,2	м2	1,92	1	1,92		8 218,33			477,18
		Всего по позиции									8 360,00
		Цена=9856/1,2							2 091,51	7,54	15 770,00
48	ТЦ_11.3.02.03_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.14	ОК -13 (Деревянные конструкции) Цена=9088/1,2	м2	1,82	1	1,82		8 321,67			477,18
		Всего по позиции									8 360,00
		Цена=9088/1,2							2 091,51	7,54	15 770,00
		Цена=9088/1,2							1 787,93	7,54	13 481,00
49	ТЕР10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (фрамуги)	100 м2	0,072	1	0,072					1 787,93
		Объем=7,2 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 333,56		96,02	38,98	3 551,00
		3 в т.ч. ОТы					362,25		26,08	10,6	278,00
		4 М					57,00		4,10	38,98	152,00
		Итого по расценке					8 806,19		496,53	7,54	3 744,00
		ФОТ							8 592,00		7 571,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10							100,12		3 703,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10							108,13		3 998,00
		Всего по позиции							55,07		2 037,00
50	ТЦ_11.3.02.02_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.29	Фрамуга 2000 x 600 (Деревянные конструкции) Цена=8173,48 / 1,2	м2	1,2	1	1,2		5 144,57			781,83
		Всего по позиции									13 607,00
		Цена=8173,48 / 1,2							818,70	7,54	6 173,00
51	ТЦ_11.3.02.02_91_91090030_20_22.04.2022_01 п.30	Фрамуга 900 x 600 (Деревянные конструкции)	м2	3,24	1	3,24		5 218,33			818,70
		Всего по позиции									6 173,00
		Цена=5218,33 / 1,2							2 242,44	7,54	18 908,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=8292,23/1,2									
		Всего по позиции							2 242,44		18 308,00
52	ТЦ_11.3.02.02_01_91090030 20_22.04.2022_01п.27	Фрагмента 1000 х 600 (Деревянные конструкции) Цена=8159,13/1,2	м2	0,6	1	0,6		8 132,61	408,49	7,54	3 080,00
		Всего по позиции							408,49	7,54	3 080,00
53	ТЦ_11.3.02.02_01_91090030 20_22.04.2022_01 п.28	Фрагмента 1800 х 600 (Деревянные конструкции) Цена=8278,17 /1,2	м2	2,16	1	2,16		5 231,81	1 498,81	7,54	11 301,00
		Всего по позиции							1 498,81	7,54	11 301,00
54	ТЕР10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 Объем=(12,64*10,2)/ 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2	0,2284	1	0,2284					11 301,00
		Н						1 073,33	245,15	38,98	9 068,00
								328,49	75,26	10,6	798,00
								43,97	10,04	36,95	371,00
								5 015,78	1 145,60	7,54	8 638,00
		11.3.02.03 Блоки оконные пластиковые	м2	100		22,84					
		ЭТ	чел.-ч	137,43		31,386012					
		ЭТм	чел.-ч	4,23		0,865132					
		Итого по расценке						6 416,58	1 486,01		18 502,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		255,19		9 437,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		275,61		10 182,00
		Всего по позиции							1 486,01		18 502,00
55	ТЦ_11.3.02.03_01_91090030 20_22.04.2022_01п.12	ОК-10 (Деревянные конструкции) Цена=8249/1,2	м2	12,64	1	12,64		6 874,17	11 823,87	7,54	86 890,00
		Всего по позиции							11 823,87	7,54	86 890,00
56	ТЦ_11.3.02.03_01_91090030 20_22.04.2022_01 п.15	ОК-14 (Деревянные конструкции) Цена=9532/1,2	м2	10,2	1	10,2		7 948,33	10 745,62	7,54	81 022,00
		Всего по позиции							10 745,62	7,54	81 022,00
57	ТЕР10-01-028-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,01 м Объем=163,91 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м	1,6391	1	1,6391					10 745,62
		П,Н						181,26	264,32	36,98	9 775,00
								14,21	23,28	10,6	247,00
								1,89	3,28	38,98	121,00
								2 847,00	4 886,57	7,54	35 186,00
		11.3.03.01 Доски подоконные ПВХ	м	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	21,19		34,732529					
		ЭТм	чел.-ч	0,19		0,311429					
		Итого по расценке						3 022,50	4 954,16		45 208,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		287,58		9 886,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		288,99		10 888,00
		Всего по позиции							147,17		5 443,00
58	ТОСЦ-11.3.03.01-0007	Доски подоконные ПВХ, шириной: 400 мм (Деревянные конструкции)	м	163,91	1	163,91		49,56	8 380,34	7,54	61 339,00
		Всего по позиции							8 123,38	7,54	61 250,00
59	ТЕР10-01-047-02	Установка Блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 Объем=(7,58*4,2) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2	0,1176	1	0,1176					8 123,38
		Н						875,55	114,72	38,98	4 242,00
								325,33	38,26	10,6	406,00
								42,32	4,98	38,98	184,00
								5 148,20	805,43	7,54	4 565,00
		11.3.01.05 Блоки вверные входные пластиковые	м2	100		11,76					
		ЭТ	чел.-ч	124,81		14,888418					
		ЭТм	чел.-ч	4,08		0,480884					
		Итого по расценке						6 449,08	758,41		9 213,00
		ФОТ									
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108		118,70		4 428,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55		129,28		4 780,00
		Всего по позиции							65,84		2 434,00
60	ТЦ_11.3.01.05_01_91090030 20_22.04.2022_01 п.10	ОК -16 без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=8025/1,2	м2	7,58	1	7,58		6 887,90	6 705,31	7,64	50 558,00
		Всего по позиции							6 705,31	7,64	50 558,00
61	ТЦ_11.3.01.05_01_91090030 20_22.04.2022_01п.8	Два без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=10014/1,2	м2	4,2	1	4,2		8 348,00	4 646,41	7,34	38 049,00
		Всего по позиции							4 646,41	7,34	38 049,00
62	ТЕР10-01-047-01	Установка Блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Объем=13,41 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М	100 м2	0,1341	1	0,1341					4 648,41
								1 559,91	213,21	38,98	7 885,00
								341,11	45,74	10,6	485,00
								48,59	6,52	38,98	241,00
								8 890,09	1 192,16	7,54	8 989,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	11.3.01.05	Блоки дверные входные пластиковые	м2	100		13,41						
		ЗТ	чел.-ч	201		26,9541						
		ЗТм	чел.-ч	4,82		0,819542						
		Итого по расценке							10 821,11	1 451,11	17 358,00	
		ФОТ										
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			219,73	6 128,00	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			237,31	6 778,00	
		Всего по позиции								120,85	4 468,00	
63	ТЦ_11.3.01.05_91_91090030 20_22.04.2022_01 п 6	Дв3 без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=102711,2	м2	5,64	1	5,64			6 599,17	6 402,98	7,54	30 504,00 48 274,00
		Всего по позиции										
64	ТЦ_11.3.01.05_91_91090030 20_22.04.2022_01 п 7	Дв4 без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=97771,2	м2	2,1	1	2,1			8 147,50	2 289,23	7,54	17 110,00 17 110,00
		Всего по позиции										
65	ТЦ_11.3.01.05_91_91090030 20_22.04.2022_01 п 8	Дв5 без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=104671,2	м2	1,89	1	1,89			8 722,50	2 268,23	7,54	17 110,00 16 486,00
		Всего по позиции										
66	ТЦ_11.3.01.05_91_91090030 20_22.04.2022_01 п 9	Дв6 без фрамуги (Деревянные конструкции) Цена=104671,2	м2	3,78	1	3,78			8 722,50	2 286,47	7,54	16 486,00 32 971,00
		Всего по позиции										
67	ТЕРОВ-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	3,78	1	3,78				4 372,81		32 971,00
		1 ОТ										
		2 ЭМ							21,24	30,29	36,98	2 969,00
		3 в т.ч. ОТм							18,22	68,87	10,8	730,00
		4 М							1,72	6,50	36,98	240,00
		Итого по расценке							25,88	97,83	7,54	738,00
		ФОТ							65,34	246,99		4 437,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			86,79		3 208,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	82		82			80,71		2 984,00
		Всего по позиции								53,81		1 890,00
68	ТССЦ-07.1.01.01-013	Дверь противопожарная металлическая: одностворчатая ДПМ-01/30, размеры 900х2100 мм (Деревянные конструкции)	шт	2	1	2			2 658,59	5 317,18	7,54	9 411,00 40 092,00
		Всего по позиции										
		Итого по разделу 3 Проемы								5 317,18		40 092,00
Раздел 4. Наружная отделка											389 482,32	3349 873,00
69	ТЕРОВ-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ Объем=1311,52 / 100	100 м2	13,1152	1	13,1152						
		1 ОТ										
		2 ЭМ							335,39	4 398,71	36,98	162 684,00
		3 в т.ч. ОТм							6,08	79,74	10,8	845,00
		4 М							0,71	9,31	36,98	344,00
		Итого по расценке							155,89	2 041,91	7,54	15 306,00
		ФОТ							497,16	6 520,36		178 905,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			4 408,02		163 008,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	89		89			4 848,82		179 308,00
		Всего по позиции								3 041,53		112 476,00
70	ТССЦ-01.7.16.02-0003	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные лобами и крючками и хомутами, окрашенные (Конструкция из кирпича и блоков)	т	0,459032	1	0,459032			8 827,35	14 410,71	7,54	470 690,00 30 352,00
		Всего по позиции										
71	ТССЦ-01.7.16.02-0001	Детали деревянных лесов из пиломатериалов хвойных пород (Конструкция из кирпича и блоков)	м3	0,118037	1	0,118037			1 549,89	4 052,04	7,54	30 552,00 1 380,00
		Всего по позиции										
72	ТЕРь53-21-3	Ремонт и восстановление герметизации стеновых панелей: пенополистиролом, стык вертикальный Объем=7,3 / 100	100 м	0,073	1	0,073				182,96		1 380,00
		1 ОТ										
		2 ЭМ							130,87	8,55	36,98	353,00
		3 в т.ч. ОТм							94,80	6,91	10,8	73,00
		Итого по расценке							11,04	0,61	36,98	30,00
		ФОТ							225,47	18,46		428,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			10,36		383,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			9,53		352,00
		Всего по позиции								5,38		189,00
		Всего по позиции								31,38		977,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	TCC-12.2.03.10-0017	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм (Деревянные конструкции) Объем=7,3*0,4 Всего по позиции	м2	2,92	1	2,92	28,96		84,56	7,54	638,00
74	TEP12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандашурзы, паралеты, свесы и т.п.) на листовой оцинкованной стали Объем=(0,8*7,3) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	100 м2	0,0657	1	0,0657		858,03 23,28 3,08 6 828,12	56,37 1,53 0,20 448,67	38,98 10,8 38,98 7,54	2 065,00 16,00 7,00 3 383,00
		НР Кровли	%	100		100			58,57		2 092,00
		СП Кровли	%	57		57			81,68		2 280,00
		СП Кровли	%	57		57			32,24		1 192,00
		Всего по позиции							600,47		8 956,00
75	TEP15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-навозковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских Объем=570,16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м	5,7016	1	5,7016		274,88 3,98 426,35	1 587,26 22,75 2 442,28	38,98 10,6 7,54	57 957,00 241,00 18 415,00
		НР Отделочные работы	%	100		100			4 032,28		76 813,00
		СП Отделочные работы	%	48		48			1 587,26		57 957,00
		СП Отделочные работы	%	48		48			787,96		28 389,00
		Всего по позиции							6 367,51		162 969,00
76	TEP15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства карниза: улучшенная стен Объем=931,16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м2	9,3118	1	9,3118		1 065,59 51,83 16,82 4 858,97	9 922,56 482,83 154,76 45 255,07	38,98 10,6 38,98 7,54	365 936,00 5 118,00 5 723,00 341 223,00
		НР Отделочные работы	%	100		100			5 077,30		713 275,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			10 077,32		372 858,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			4 837,89		152 803,00
		Всего по позиции							70 676,47		1268 537,00
77	TEP15-04-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен Объем=931,16 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м2	9,3118	1	9,3118		204,84 11,37 2,25 1 722,25	1 907,43 105,88 20,95 16 037,25	38,98 10,6 38,98 7,54	70 537,00 1 122,00 775,00 120 921,00
		НР Отделочные работы	%	100		100			1 938,48		182 580,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			1 928,38		71 312,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			944,91		34 943,00
		Всего по позиции							20 933,85		298 835,00
78	TEP15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проливания: за 1 раз стен Объем=(874,81+30,8+143,43) / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 14.4.01.21 Грунтовка ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м2	10,4884	1	10,4884		56,28 1,17 0,22 0,17	590,08 12,27 2,31 1,78	38,98 10,6 38,98 7,54	21 821,00 130,00 85,00 13,00
		НР Отделочные работы	%	100		100			57,80		21 964,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			592,36		21 906,00
		СП Отделочные работы	%	49		49			290,27		10 734,00
		Всего по позиции							1 486,79		54 604,00
79	TCC-14.3.01.02-0104	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	л	136,35	1	136,35	18,96		2 585,20	7,54	19 492,00
		Всего по позиции							2 585,20		19 492,00
80	TEP15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких Объем=1048,84 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 04.3.01.05 Раствор декоративный	100 м2	10,4884	1	10,4884		1 488,04 66,13 21,77 1 489,08	15 397,39 693,50 228,33 15 818,07	38,98 10,6 36,98 7,54	569 385,00 7 352,00 8 444,00 117 780,00
		НР Отделочные работы	%	100		100			7,34188		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	165,88		1738,815792						
		ЗТм	чел.-ч	2,78		20,157752						
		Итого по расценке							3 023,25	31 708,06	894 507,00	
		ФОТ								15 625,72	577 839,00	
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100				15 625,72	577 839,00	
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49				7 658,80	283 141,00	
		Всего по позиции								84 991,38	1555 487,00	
81	ТССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый.: цементно-известковый 1:1:8 (Отделочные работы)	м3	-23,07448	1	-23,07448	638,14			-14 747,82	7,54	-111 199,00
		Всего по позиции								-14 747,82	7,54	-111 199,00
82	ТЦ_04.3.01.06_77_77243314 19_11.03.2022_01 п.1	Штукатурка "гладкая" PERFEKTA (Деревянные конструкции) Объем=3,9*1048,84 Цена=12,2/1,2	кг	4090,476	1	4090,476	10,17			5 517,24	7,54	41 600,00
		Всего по позиции								5 517,24	7,54	41 600,00
83	ТЕР15-04-019-07	Очистка фасадов акриловыми составами: с лесня вручную по подготовленной поверхности Объем=1048,84 / 100	100 кв.м	10,4884	1	10,4884						
		1 ОТ							107,27	1 125,00	36,98	41 606,00
		2 ЭМ							5,33	55,90	10,8	593,00
		3 в т.ч. ОТм							0,61	6,40	36,98	237,00
		4 М							0,02	0,21	7,54	2,00
Н	14.3.02.01	Краска акриловая	л	0,039		0,3985502						
Н	14.4.01.21	Грунтовка	л	0,013		0,1303492						
		ЗТ	чел.-ч	12,94		136,719696						
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,629304						
		Итого по расценке							112,62	1 181,20	36,98	42 205,00
		ФОТ								1 131,49	36,98	41 843,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100				1 131,49	36,98	41 843,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49				554,43	20 503,00	
		Всего по позиции								2 887,12	7,54	104 547,00
84	ТССЦ-14.3.02.01-0310	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (Отделочные работы)	т	0,398559	1	0,398559	12 706,89			8 084,37	7,54	38 185,00
		Всего по позиции								8 084,37	7,54	38 185,00
85	ТССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (Материалы для строительных работ)	кг	136,35	1	136,35	14,08			1 917,08	7,54	14 456,00
		Всего по позиции								1 917,08	7,54	14 456,00
86	ТЕР15-01-018-02	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен Объем=58,37 / 100	100 кв.м	0,5637	1	0,5637						
		1 ОТ							2 585,52	1 457,48	36,98	53 897,00
		2 ЭМ							46,34	26,12	10,8	277,00
		3 в т.ч. ОТм							15,30	8,62	36,98	319,00
		4 М							1 308,47	737,58	7,54	5 581,00
Н	08.2.03.02	Плитки керамические фасадные неглазурованные	кв.м	100		56,37						
		ЗТ	чел.-ч	307,8		173,50888						
		ЗТм	чел.-ч	1,32		0,744084						
		Итого по расценке							3 940,33	2 221,16	36,98	59 735,00
		ФОТ								1 466,08	36,98	54 216,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100	100				1 466,08	36,98	54 216,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49	49				718,38	26 566,00	
		Всего по позиции								4 405,62	7,54	140 517,00
87	ТССЦ-06.2.05.03-0003	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400x400x9 мм (Отделочные работы)	м2	58,37	1	58,37	137,85			7 770,60	7,54	58 590,00
		Всего по позиции								7 770,60	7,54	58 590,00
Водосточная система												
88	ТЕРр36-10-1	Смола: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей Объем=22,4 / 100	100 м	0,224	1	0,224						
		1 ОТ										
		2 ЭМ							280,05	62,73	36,98	2 320,00
		3 в т.ч. ОТм							11,26	2,53	10,8	27,00
Н	08.3.03.08	Проволока латанная	л	0,0005		0,000112			1,32	0,30	36,98	11,00
Н	23.3.10.02	Трубы	м	174,5		25,048						
		ЗТ	чел.-ч	38,8		8,2432						
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,02812						
		Итого по расценке							291,33	65,26	36,98	2 347,00
		ФОТ								63,03	36,98	2 331,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90	90				56,73	36,98	2 098,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46	46				28,99	10,8	1 072,00
		Всего по позиции								150,98	7,54	5 517,00
89	ТССЦ-08.1.02.07-0118	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	309,02			1 236,06	7,54	9 320,00
		Всего по позиции								1 236,06	7,54	9 320,00
90	ТССЦ-08.1.02.07-0114	Труба водосточная МП, диаметр 100x2000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	206,00			824,00	7,54	6 213,00
		Всего по позиции								824,00	7,54	6 213,00
91	ТССЦ-08.1.02.07-0124	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	2	1	2	108,43			216,86	7,54	1 635,00
		Всего по позиции								216,86	7,54	1 635,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	TCC-08.1.02.07-0022	Держатель трубы (на карниз) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	20	1	20	57,82		1 156,40	7,54	8 719,00
Всего по позиции									1 156,40		8 719,00
93	TEPp58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, листниц и подмоостей Объем=3 / 100	100 шт	0,08	1	0,08					
1 ОТ							488,28		38,98	36,98	1 438,00
2 ЭМ							6,94		0,56	10,6	6,00
3 в т.ч. ОТм							0,81		0,06	36,98	2,00
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	100		8					
Н	08.3.03.06	Проложака канальная	м	0,0004		0,000032					
		ЭТ	чел-ч	83,8		5,112					
		ЭТм	чел-ч	0,08		0,0084					
Итого по расценке							493,22		39,48		1 445,00
ФОТ									38,98		1 441,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82			НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		35,08		1 297,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82			СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		17,92		683,00
Всего по позиции									92,44		3 405,00
94	TCC-08.1.02.07-0067	Колесо трубы МП, диаметр 100 (80*), стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	8	1	8	92,17		737,36	7,54	5 560,00
Всего по позиции									737,36		5 560,00
95	TEPp58-10-5	Смена: отливное (отливов) водосточных труб Объем=4 / 100	100 шт	0,04	1	0,04					
1 ОТ							404,08		16,16	36,98	588,00
2 ЭМ							6,94		0,28	10,8	3,00
3 в т.ч. ОТм							0,81		0,03	36,98	1,00
Н	08.1.02.22	Изделия для водосточных труб	шт	100		4					
Н	08.3.03.06	Проложака канальная	м	0,0004		0,000016					
		ЭТ	чел-ч	53,1		2,124					
		ЭТм	чел-ч	0,08		0,0032					
Итого по расценке							411,03		16,44		601,00
ФОТ									16,19		589,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82			НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		14,57		539,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82			СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		7,45		278,00
Всего по позиции									38,46		1 418,00
96	TCC-08.1.02.07-0062	Колесо сливное МП, Диаметр 100 (80*), стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	101,19		404,76	7,54	3 052,00
Всего по позиции									404,76		3 052,00
97	TEP12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных Объем=68,03 / 100	100 м	0,8803	1	0,8803					
1 ОТ							239,03		210,42	36,98	7 781,00
2 ЭМ							22,80		20,18	10,6	214,00
3 в т.ч. ОТм									2,48	36,98	91,00
4 М							5 269,95		4 839,14	7,54	34 979,00
		ЭТ	чел-ч	31,41		27,850223					
		ЭТм	чел-ч	0,28		0,220075					
Итого по расценке							5 531,86		4 868,72		42 974,00
ФОТ									212,88		7 872,00
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12			НР Крыши	%	108		108		232,04		8 580,00
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12			СП Крыши	%	57		57		121,94		4 487,00
Всего по позиции									5 223,10		36 041,00
98	TCC-08.1.02.11-0013	Пололки оцинкованные, масса: 2,825 кг (Кровли)	т	-0,148771	1	-0,148771	8 075,81		-1 201,45	7,54	-9 059,00
Всего по позиции									-1 201,45		-9 059,00
99	TCC-08.3.05.03-0033	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Кровли)	т	-0,397896	1	-0,397896	8 557,72		-3 465,08	7,54	-25 874,00
Всего по позиции									-3 465,08		-25 874,00
100	TCC-08.1.02.07-0042	Желоб водосточный МП, диаметр 125x300 мм, стандартный цвет (Кровли)	шт	29	1	29	220,46		6 393,34	7,54	48 286,00
Всего по позиции									6 393,34		48 206,00
101	TCC-08.1.02.07-0014	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	70	1	70	41,37		2 895,90	7,54	21 841,00
Всего по позиции									2 909,80		21 941,00
102	TCC-08.1.02.07-0054	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=4 / 10	10 шт	0,4	1	0,4	397,60		159,04	7,54	1 199,00
Всего по позиции									159,04		1 199,00
103	TCC-08.1.02.07-0082	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные)) Объем=24 / 10	10 шт	2,4	1	2,4	469,80		1 127,32	7,54	8 502,00
Всего по позиции									1 127,32		8 502,00
104	TCC-08.1.02.07-0006	Воронка выпускная МП, диаметр 125x100 мм, стандартный цвет (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	шт	4	1	4	58,55		354,20	7,54	2 671,00
Всего по позиции									354,20		2 671,00
105	TEPp58-20-1	Смена обделок из листовой стали (ножсов, сандриков, стлизов, карнизов) шириной: до 0,4 м Объем=90,55 / 100	100 м	0,9065	1	0,9065					
1 ОТ							315,13		285,67	36,98	10 584,00
2 ЭМ							5,85		5,30	10,6	56,00
3 в т.ч. ОТм							1,38		1,23	36,98	45,00
4 М							83,10		75,33	7,54	588,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	01.7.07.07	Строительный мусор	т	0,224		0,203056					
H	08.3.05.05	Сталь листовая оцинкованная	т	0,184		0,166796					
		ЗТ	чел.-ч	41,41		37,538185					
		ЗТм	чел.-ч	0,12		0,10878					
		Итого по расценке					404,08		386,30		11 188,00
		ФОТ							286,90		10 609,00
	Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.82	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			258,21		8 548,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			131,97		4 680,00
		Всего по позиции							756,48		29 616,00
106	TCC-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (Крыши, кровли (ремонтно-строительные))	т	0,166796	1	0,166796	8 869,84		1 478,45	7,54	11 155,00
		Всего по позиции							1 478,45		11 155,00
107	ТЕР10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки Объем=18,2 / 100	100 м2	0,182	1	0,182					
		1 ОТ					442,01		80,45	36,98	2 975,00
		2 ЭМ					80,74		11,05	10,6	117,00
		3 в т.ч. ОТм					6,93		1,24	36,98	48,00
		4 М					4 817,98		885,07	7,54	6 748 00
		ЗТ	чел.-ч	57,33		10,43406					
		ЗТм	чел.-ч	0,64		0,11648					
		Итого по расценке					5 420,73		986,57		9 841,00
		ФОТ							81 69		3 021 00
	Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			88 23		3 283,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			44,93		1 682,00
		Всего по позиции							1 119,73		14 766,00
108	TCC-11.1.01.12-0008	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 18 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм (Деревянные конструкции)	м3	0,33852	1	0,33852	2 616,09		-86,28	7,54	-6 683,00
		Всего по позиции							-86,28		-6 683,00
109	TCC-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной (Деревянные конструкции) Объем=18,5 / 1000	1000 м2	0,0185	1	0,0185	77 270,06		1 429,50	7,54	10 778,00
		Всего по позиции							1 429,50		10 778,00
110	ТЕРр2-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без ралеефа за 1 раз Объем=6,52 / 100	100 м2	0,0652	1	0,0652					
		1 ОТ					483,60		31,54	36,98	1 168,00
		2 ЭМ					0,87		0,88	10,6	1,00
		3 в т.ч. ОТм					0,10		0,01	36,98	
		4 М					49,35		3,22	7,54	24,00
H	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0119		0,0007759					
		ЗТ	чел.-ч	62,75		4,0913					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,000652					
		Итого по расценке					534,02		34,82		1 191,00
		ФОТ							31,55		1 168,00
	Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			28,40		1 049,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			14,51		536,00
		Всего по позиции							77,73		2 776,00
111	TCC-14.4.04.08-0004	Зыаль ПФ-115 цветная (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг	0,776	1	0,776	21,56		16,72	7,54	128,00
		Всего по позиции							16,72		128,00
112	ТЕРр2-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза Объем=18,83 / 100	100 м2	0,1883	1	0,1883					
		1 ОТ					148,20		24,81	36,98	910,00
		2 ЭМ					0,87		0,15	10,6	2,00
		3 в т.ч. ОТм					0,10		0,02	36,98	1,00
		4 М					147,71		24,86	7,54	187,00
H	14.4.02.04	Краски масляные готовые к применению для наружных работ	т	0,0161		0,0007096					
		ЗТ	чел.-ч	18,72		3,150576					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,001863					
		Итого по расценке					264,78		49,82		1 099,00
		ФОТ							24,53		811,00
	Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.86	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			22,17		820,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.86	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			11,33		419,00
		Всего по позиции							83,12		2 338,00
113	TCC-14.4.04.08-0004	Зыаль ПФ-115 цветная (Малярные работы (ремонтно-строительные))	кг	2,71	1	2,71	21,55		58,40	7,54	440,00
		Всего по позиции							58,40		440,00
Внутренняя отделка											
114	ТЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных проемов по бетону и камню: плоских Объем=(570,18*0,2) / 100	100 м2	1,14032	1	1,14032					
		1 ОТ					1 681,86		1 928,03	36,98	71 336,00
		2 ЭМ					81,35		89,96	10,6	742,00
		3 в т.ч. ОТм					24,39		27,81	36,98	1 028,00
		4 М					2 652,25		3 024,41	7,54	22 804,00
		ЗТ	чел.-ч	204,06		232,6938992					
		ЗТм	чел.-ч	2,06		2,3490592					
		Итого по расценке					4 405,26		5 023,40		84 882,00
		ФОТ							1 956,84		72 364,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			1 956,84		72 384,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			958,65		35 458,00
		Всего по позиции							7 939,09		202 704,00
115	ТЕР15-04-027-01	Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: стен	100 м2	1,14032	1	1,14032					
		Объем=114,032 / 100									
		1 ОТ					102,73		117,15	36,98	4 332,00
		2 ЭМ					2,04		2,33	10,8	28,00
		3 в т.ч. ОТМ					0,32		0,38	36,88	13,00
		4 М					298,60		340,50	7,54	2 687,00
		ЭТ	чел-ч	12,1		13,797872					
		ЭТм	чел-ч	0,03		0,0342096					
		Итого по расценке					403,37		458,98		6 924,00
		ФОТ							117,51		4 345,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			117,51		4 345,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			57,58		2 129,00
		Всего по позиции							635,07		13 398,00
116	ТЕР15-04-007-03	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по обрванным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,14032	1	1,14032					
		Объем=114,032 / 100									
		1 ОТ					258,69		285,22	36,88	10 917,00
		2 ЭМ					8,94		10,19	10,6	108,00
		3 в т.ч. ОТМ							1,11		47,00
		4 М					125,70		143,34	7,54	1 081,00
	Н 14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0342096					
	Н 14.4.01.01	Грунтовка	т	0,02		0,0229084					
		ЭТ	чел-ч	32,73		37,3226738					
		ЭТм	чел-ч	0,11		0,1254352					
		Итого по расценке					393,53		448,75		12 106,00
		ФОТ							298,49		10 964,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	НР Отделочные работы	%	100		100			298,49		10 964,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	СП Отделочные работы	%	49		49			145,28		5 372,00
		Всего по позиции							890,52		28 442,00
117	ТССЦ-14.3.02.01-0112	Краска акриловая: БД-АК 2180, ВГТ (Отделочные работы)	т	0,03421	1	0,03421	8 778,55		300,31	7,54	2 284,00
		Всего по позиции							300,31		2 284,00
118	ТССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКО-ГРУНТ (Материалы для строительно-ремонтных работ)	кг	22,8	1	22,8	14,06		320,57	7,54	2 417,00
		Всего по позиции							320,57		2 417,00
		Итого по разделу 4 Наружная отделка							219 624,85		4819 013,00
Раздел 5. Козырьки											
Козырек над входом 1											
119	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм	100 шт	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
		1 ОТ					86,21		15,89	36,98	588,00
		2 ЭМ					10,18		2,44	10,6	26,00
	П,Н 01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
	П,Н 14.2.06.00	Материал серии MASTERFLOW	кг	0		0					
		ЭТ	чел-ч	8,7		2,088					
		Итого по расценке					76,37		18,33		614,00
		ФОТ							15,89		588,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			18,37		608,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8,38		347,00
		Всего по позиции							44,08		1 567,00
120	ТЕР46-08-012-08	На закладные 10 мм изменить глубину отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 добавляется до 250мм	100 шт	0,24	1	0,24					
		Объем=24 / 100									
		добавляется 150 мм ПЗ=15 (СЭП=15; ЭМ=15 к раск., ЗПМ=15; МАТ=15 к раск., ТЗ=15; ТЗМ=15)									
		1 ОТ					8,24	15	22,46	36,98	831,00
		2 ЭМ					0,88	15	3,53	10,6	37,00
	П,Н 01.7.15.02	Болты анкерные	т	0	15	0					
	П,Н 14.2.06.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0	15	0					
		ЭТ	чел-ч	0,82	15	2,852					
		Итого по расценке					7,22		25,99		868,00
		ФОТ							22,46		831,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			23,13		858,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			13,25		480,00
		Всего по позиции							62,37		2 214,00
121	ТССЦ-01.7.15.01-0051	Болты анкерные (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	т	0,005328	1	0,005328	15 020,14		80,03	7,54	603,00
		Объем=0,222*24/1000									
		Всего по позиции							80,03		603,00
122	ТЦ_01.7.15.01_77_58070073_58_11.03.2022_01 п.25	Химический анкер Sika Anchorfix (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	шт	1	1	1	1 750,00		232,10	7,54	1 750,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Цена=2100/1,2							232,10		1730,00
		Всего по позиции									
123	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,16641	1	0,16641					
		Объем=0,05547*3									
		1 ОТ					494,22		82,24	36,88	3 041,00
		2 ЭМ					452,82		75,35	10,6	799,00
		3 в т.ч. ОТм					47,31		7,87	36,98	291,00
		4 М					380,44		83,31	7,54	477,00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	м	1		0,16641					
		ЗТ	чел.-ч	63,26		10,5304246					
		ЗТм	чел.-ч	4,01		0,6673041					
		Итого по расценке					1 327,48		220,80		4 317,00
		ФОТ							90,11		3 332,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93		83,60		3 069,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62		55,87		2 068,00
		Всего по позиции							360,57		9 482,00
124	ТССЦ-07.2.07.04-0011	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (Деревянные конструкции)	т	0,16641	1	0,16641	10 175,83		1 693,36	7,34	12 768,00
		Всего по позиции							1 693,36		12 768,00
125	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами на досок и брусьев под кровлю: на листовой стали	100 м2	0,063	1	0,063					
		Объем=6,3 / 100									
		1 ОТ					151,37		8,54	36,88	353,00
		2 ЭМ					26,02		1,64	10,6	17,00
		3 в т.ч. ОТм					5,71		0,36	36,88	13,00
		4 М					2 272,32		143,16	7,54	1 079,00
		ЗТ	чел.-ч	21,35		1,34505					
		ЗТм	чел.-ч	0,51		0,03213					
		Итого по расценке					2 449,71		154,34		1 449,00
		ФОТ							9,90		396,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		8,91		328,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		4,55		188,00
		Всего по позиции							187,80		1 946,00
126	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли на профилированном листе для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,063	1	0,063					
		Объем=6,3 / 100									
		1 ОТ					253,04		15,84	36,88	589,00
		2 ЭМ					30,84		1,84	10,6	21,00
		3 в т.ч. ОТм					3,53		0,22	36,88	8,00
		4 М					46,08		2,50	7,54	22,00
П.Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: козыли, разжелобыки и проч.	шт	0		0					
П.Н	08.3.02.01	Спальной стальной профиль (профилированный лист)	м	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	32,4		2,0412					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		0,02016					
		Итого по расценке					329,84		20,78		832,00
		ФОТ							16,16		597,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109		17,61		851,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57		8,21		340,00
		Всего по позиции							47,60		1 623,00
127	ТССЦ-08.3.09.01-0022	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1500-0,8 (Кровли)	т	0,058212	1	0,058212	10 027,62		563,73	7,34	4 401,00
		Объем=6,3*0,0084*1,1							583,73		4 401,00
		Всего по позиции							583,73		4 401,00
128	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтозой ГФ-021	100 м2	0,054746	1	0,054746					
		Объем=(0,1664*32,9) / 100									
		СП п 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					50,50	1,1	3,04	36,88	112,00
		2 ЭМ					6,51		0,52	10,6	6,00
		3 в т.ч. ОТм					0,19		0,01	36,88	
		4 М					173,95		9,52	7,54	72,00
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,1	0,3197714					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0010849					
		Итого по расценке					233,66		13,08		190,00
		ФОТ							3,05		112,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		2,87		105,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51		1,56		57,00
		Всего по позиции							17,51		352,00
129	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,054746	1	0,054746					
		Объем=(0,1664*32,9) / 100									
		СП п 1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		ГЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ					20,01	2,2	2,41	36,88	86,00
		2 ЭМ					7,16	2	0,78	10,6	8,00
		3 в т.ч. ОТм					0,29	2	0,03	36,88	1,00
		4 М					468,08	2	53,44	7,54	403,00
		ЗТ	чел.-ч	2,47	2,2	0,2974898					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	2	0,0032848					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					515,26		56,63		500,00
		ФОТ							2,44		90,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	84		84			2,29		85,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1,24		46,00
		Всего по позиции							60,16		631,00
130	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в вертикальных стенах борода площадью среза: до 20 см2 Объем=0,3 / 100	100 м	0,063	1	0,063					
		1 ОТ					128,25		8,08	38,98	299,00
		2 ЭМ					145,43		9,16	10,6	57,00
		ЭТ	чел.-ч	15,64		0,08502					
		Итого по расценке					273,68		17,24		389,00
		ФОТ							8,08		299,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8,32		308,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4,77		178,00
		Всего по позиции							30,33		880,00
131	ТЕР12-01-010-01	Устройство наливных покрытий (брандашурры, парпеты, слесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=1,89 / 100	100 м2	0,0189	1	0,0189					
		1 ОТ					858,03		16,22	38,98	600,00
		2 ЭМ					23,28		0,44	10,6	5,00
		3 в т.ч. ОТм					3,08		0,06	36,68	2,00
		4 М					8 829,12		129,07	7,54	873,00
		ЭТ	чел.-ч	112,75		2,130975					
		ЭТм	чел.-ч	0,27		0,005103					
		Итого по расценке					7 710,41		145,73		1 578,00
		ФОТ							16,28		602,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 НР Кровля	%	109		109			17,75		856,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 СП Кровля	%	57		57			9,28		343,00
		Всего по позиции							172,76		2 477,00
Кобырек над входом 2											
132	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением слесовой серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм Объем=6 / 100	100 шт	0,06	1	0,06					
		1 ОТ					68,21		3,87	38,98	147,00
		2 ЭМ					10,18		0,61	10,6	6,00
П.Н.	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
П.Н.	14.2.05.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	8,7		0,522					
		Итого по расценке					78,37		4,58		153,00
		ФОТ							3,97		147,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4,09		151,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,34		87,00
		Всего по позиции							11,01		391,00
133	ТЕР46-08-012-08	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-03 Объем=8 / 100 ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к раск.; ЗПМ=15; МАТ=15 к раск.; ТЗ=15; ТЭМ=15)	100 шт	0,08	1	0,08					
		1 ОТ					6,24	15	5,62	38,98	208,00
		2 ЭМ					0,98	15	0,88	10,8	9,00
П.Н.	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0	15	0					
П.Н.	14.2.05.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0	15	0					
		ЭТ	чел.-ч	0,82	15	0,738					
		Итого по расценке					7,22		6,50		217,00
		ФОТ							5,62		208,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,79		214,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			3,32		123,00
		Всего по позиции							15,61		554,00
134	ТССЦ-01.7.15.02-0051	Болты анкерные (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=0,222*6/1000	т	0,001332	1	0,001332	15 020,14		20,01	7,54	151,00
		Всего по позиции							20,01		151,00
135	ЦЦ_01.7.15.01_77_88070073_38_11.03.2022_01 п.25	Химический анкер Sika Archofix (Работы по реконструкции зданий и сооружений; усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Цена=2100*1,2	шт	0,25	1	0,25	1 790,00		38,09	7,54	438,00
		Всего по позиции							38,09		438,00
138	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	т	0,03262	1	0,03262					
		1 ОТ					484,22		16,12	38,98	598,00
		2 ЭМ					452,82		14,77	10,8	157,00
		3 в т.ч. ОТм					47,31		1,54	36,98	57,00
		4 М					380,44		12,41	7,54	94,00
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,03262					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел-ч	83,28		2,0841938					
		ЗТы	чел-ч	4,01		0,1308082					
		Итого по расценке									
		ФОТ						1 327,48	43,30		847,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Стальные металлические конструкции	%	83		83		17,88		653,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	82		82		18,42		607,00
		Всего по позиции							10,95		405,00
137	ТССЦ-07.2.07.04-0011	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (Деревянные конструкции)	т	0,0328	1	0,0328		10 175,83	331,73	7,54	1 888,00
		Итого по расценке									
		ФОТ									
		Всего по позиции									
138	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусьев под кровлю: из листовой стали	100 м2	0,011	1	0,011			331,73		2 501,00
		Объем=1,1 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ						151,37			
		3 в т.ч. ОТм						26,02	1,87	36,98	62,00
		4 М						5,71	0,29	10,6	3,00
		ЗТ						2 272,32			2,00
		ЗТы	чел-ч	21,35		0,23485			25,00	7,54	189,00
		Итого по расценке	чел-ч	0,51		0,00581					
		ФОТ						2 449,71	28,86		254,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90		1,73		64,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46		1,58		58,00
		Всего по позиции							0,80		28,00
139	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,011	1	0,011			29,32		341,00
		Объем=1,1 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ						253,04			
		3 в т.ч. ОТм						30,84	2,78	36,98	103,00
		4 М						3,53	0,34	10,6	4,00
П.Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: юнцы, разжелобки и проч.	шт	0		0		46,06	0,04	36,98	1,00
П.Н	08.3.09.01	Стальной внутренний профиль (профилированный лист)	т	0		0			0,51	7,54	4,00
		ЗТ									
		ЗТы	чел-ч	32,4		0,3584					
		Итого по расценке	чел-ч	0,32		0,00352					
		ФОТ						329,84	3,83		111,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109		2,82		104,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57		3,07		113,00
		Всего по позиции							1,81		59,00
140	ТССЦ-08.3.09.01-0022	Профилированный лист оцинкованный: НС38-1000-0,8 (Кровли)	т	0,010164	1	0,010164		10 027,82	8,31		283,00
		Объем=1,1*0,0084*1,1							101,92	7,54	788,00
		Всего по позиции									
141	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой Гр-021	100 м2	0,010725	1	0,010725			101,82		798,00
		Объем=(0,0328*32,9) / 100									
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ									
		2 ЭМ						50,50	1,1		
		3 в т.ч. ОТм						8,51	0,10	10,6	22,00
		4 М						0,19	0,00	36,98	1,00
		ЗТ						173,95			
		ЗТы	чел-ч	5,31	1,1	0,0626447			1,87	7,54	14,00
		Итого по расценке	чел-ч	0,02		0,0002145					
		ФОТ						233,86	2,57		37,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		0,60		22,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51		0,56		21,00
		Всего по позиции							0,31		11,00
142	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,010725	1	0,010725			3,44		88,00
		Объем=(0,0328*32,9) / 100									
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЭП=1,1; ТЗ=1,1 ПЗ=2 (ОЭП=2; ЭМ=2 к раск., ЗПМ=2, МАТ=2 к раск., ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1 ОТ									
		2 ЭМ						20,01	2,2		
		3 в т.ч. ОТм						7,18	2	0,47	36,98
		4 М						0,29	0,15	10,6	2,00
		ЗТ						488,09	2	0,01	36,98
		ЗТы	чел-ч	2,47	2,2	0,0582797			10,47	7,54	79,00
		Итого по расценке	чел-ч	0,03	2	0,0006435					
		ФОТ						515,28	11,08		98,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94		0,48		17,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51		0,45		16,00
		Всего по позиции							0,24		9,00
143	ТЕР46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,011	1	0,011			11,78		123,00
		Объем=1,1 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ						128,25	1,47	36,98	52,00
		ЗТ	чел-ч	15,84		0,17204		145,43	1,60	10,6	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					273,88		3,01		69,08
		ФОТ							1,41		52,09
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1,45		54,09
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			0,83		31,00
		Всего по позиции							3,28		154,00
144	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парпалеты, сборы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем=(1,1*0,3) / 100	100 м2	0,0033	1	0,0033					
		1 ОТ					858,03		2,83	36,98	105,00
		2 ЭМ					23,28		0,08	10,6	1,00
		3 в т.ч. ОТы					3,08		0,01	36,98	
		4 М					8 826,12		22,54	7,54	170,00
		ЭТ	чел-ч	112,75		0,372075					
		ЭТы	чел-ч	0,27		0,000891					
		Итого по расценке					7 710,41		25,45		276,00
		ФОТ							2,84		105,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кроули	%	109		109			3,10		114,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кроули	%	57		57			1,62		60,00
		Всего по позиции							30,17		450,00
Навес											
145	ТЕР46-08-012-04	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 16 мм Объем=18 / 100	100 шт	0,18	1	0,18					
		1 ОТ					85,89		15,42	36,98	570,00
		2 ЭМ					13,43		2,42	10,6	26,00
П.Н	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
П.Н	14.2.06.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0		0					
		ЭТ	чел-ч	11,28		2,0268					
		Итого по расценке					98,12		17,84		596,00
		ФОТ							15,42		570,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			15,88		587,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8,10		336,00
		Всего по позиции							42,82		1 518,00
146	ТЕР46-08-012-09	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) и расценки: 46-08-012-04 Объем=18 / 100 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расч.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расч.; ТЗ=5; ТМ=5)	100 шт	0,18	1	0,18					
		1 ОТ					8,14	5	7,33	36,98	271,00
		2 ЭМ					1,31	5	1,18	10,6	13,00
П.Н	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0		0					
П.Н	14.2.06.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0		0					
		ЭТ	чел-ч	1,07		0,963					
		Итого по расценке					9,45		8,51		284,00
		ФОТ							7,33		271,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			7,55		279,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4,32		160,00
		Всего по позиции							20,38		723,00
147	ТССЦ-01.7.15.02-0051	Болты анкерные (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=0,395*18/1000	т	0,00711	1	0,00711	15 020,14		105,79	7,54	805,00
		Всего по позиции							105,79		805,00
148	ТЦ_01.7.15.01_77_68070073 08_11.03.2022_01 п.25	Химической анкер Sikа Anchorfix (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов) Объем=504/300 Цена=2100п,2	шт	1,68	1	1,68	1 750,00		386,82	7,54	2 940,00
		Всего по позиции							389,82		2 940,00
149	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02762	1	0,02762					
		1 ОТ					1 748,14		48,28	36,98	1 785,00
		2 ЭМ					35,15		0,97	10,6	10,00
		3 в т.ч. ОТы					3,81		0,11	36,98	4,00
Н	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,02762					
		ЭТ	чел-ч	215,82		5,9609484					
		ЭТы	чел-ч	0,36		0,0096432					
		Итого по расценке					1 783,29		49,25		1 795,00
		ФОТ							48,39		1 789,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			49,36		1 825,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58			28,07		1 038,00
		Всего по позиции							128,68		4 638,00
150	ТССЦ-08.4.01.02-0061	Детали закладные весом до 1 килограмма (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,02762	1	0,02762	9 573,86		254,43	7,54	1 994,00
		Всего по позиции							254,43		1 994,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	т	0,25682	1	0,25682					
		1 ОТ					159,82		41,04	38,98	1 518,00
		2 ЭМ					620,00		159,24	10,6	1 688,00
		3 в т.ч. ОТм					78,99		20,29	36,88	750,00
		4 М					358,79		92,14	7,54	695,00
П.Н	01.7.15.02-0055	Болты высокопрочные	шт	0		0					
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	шт	1		0,25682					
		ЭТ	чел.-ч	19,48		5,0054218					
		ЭТм	чел.-ч	7,77		1,9954914					
		Итого по расценке					1 138,64		292,42		3 901,00
		фОТ							81,33		2 268,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			57,04		2 106,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			38,02		1 406,00
		Всего по позиции							387,48		7 416,00
152	ТССС-07.2.07.08-0011	Конструкции рамы из круглых труб и ступокарных профилей, массой от: 0,5 т до 1,5 т (РМГ) (Строительные металлические конструкции)	т	0,25682	1	0,25682	8 111,52		2 083,20	7,54	15 707,00
		Всего по позиции							2 083,20		15 707,00
153	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0833	1	0,0833					
		Объем=8,33 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		1 ОТ					50,50	1,1	4,83	38,98	171,00
		2 ЭМ					9,51		0,79	10,6	8,00
		3 в т.ч. ОТм					0,19		0,02	36,98	1,00
		4 М					173,95		14,49	7,54	106,00
		ЭТ	чел.-ч	5,31	1,1	0,4885553					
		ЭТм	чел.-ч	0,02		0,001856					
		Итого по расценке					233,98		19,81		288,00
		фОТ							4,65		172,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			4,37		162,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			2,37		88,00
		Всего по позиции							26,85		538,00
154	ТЕР13-03-004-08	Окраска металлических грунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124	100 м2	0,0833	1	0,0833					
		Объем=8,33 / 100									
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 в расч.; ЭПМ=2; МАТ=2 в расч.; ТЗ=2; ТЭМ=2)									
		1 ОТ					20,01	2,2	3,87	36,98	136,00
		2 ЭМ					7,16	2	1,19	10,6	13,00
		3 в т.ч. ОТм					0,29	2	0,05	36,98	2,00
		4 М					488,09	2	81,32	7,54	613,00
		ЭТ	чел.-ч	2,47	2,2	0,4528522					
		ЭТм	чел.-ч	0,03	2	0,004888					
		Итого по расценке					515,26		86,16		782,00
		фОТ							3,72		138,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			3,60		130,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1,90		70,00
		Всего по позиции							91,58		862,00
155	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	0,099	1	0,099					
		1 ОТ					178,75		17,70	36,98	655,00
		2 ЭМ					38,01		3,56	10,6	38,00
		3 в т.ч. ОТм					4,01		0,40	36,98	15,00
		4 М					2 348,37		232,59	7,54	1 754,00
		ЭТ	чел.-ч	24,00		2,38491					
		ЭТм	чел.-ч	0,37		0,03883					
		Итого по расценке					2 564,13		253,85		2 447,00
		фОТ							18,10		670,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10	НР Деревянные конструкции	%	108		108			19,55		724,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10	СП Деревянные конструкции	%	55		55			9,66		369,00
		Всего по позиции							283,36		3 540,00
156	ТЕР08-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: на листовой стали	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=8,4 / 100									
		1 ОТ					161,37		12,72	36,98	470,00
		2 ЭМ					26,02		2,16	10,6	23,00
		3 в т.ч. ОТм					5,71		0,48	36,98	16,00
		4 М					2 272,32		190,87	7,54	1 439,00
		ЭТ	чел.-ч	21,35		1,7934					
		ЭТм	чел.-ч	0,51		0,04284					
		Итого по расценке					2 449,71		205,78		1 932,00
		фОТ							13,20		488,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			11,89		436,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	48		48			6,07		224,00
		Всего по позиции							223,73		2 583,00
157	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=8,4 / 100									
		1 ОТ					81,23		5,14	36,98	190,00
		2 ЭМ					32,42		2,72	10,6	29,00
		3 в т.ч. ОТм					2,35		0,20	36,98	7,00
		4 М					719,88		60,47	7,54	456,00
		ЭТ	чел.-ч	7,84		0,65866					
		ЭТм	чел.-ч	0,21		0,01764					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					813,51		88,33		675,00
		ФОТ							5,34		197,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	108		109			5,82		215,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			3,04		112,00
		Всего по позиции							77,19		1 002,00
158	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,084	1	0,084					
		Объем=8,4 / 100									
		1 ОТ					253,04		21,26	36,98	786,00
		2 ЭМ					30,84		2,59	10,6	27,00
		3 в т.ч. ОТы					3,53		0,30	36,98	11,00
		4 М					48,06		3,87	7,54	29,00
П.Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0					
П.Н	08.3.09.01	Стальной вкрутный профиль (профилированный настил)	т	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	32,4		2,7216					
		ЭТы	чел.-ч	0,32		0,02688					
		Итого по расценке					328,94		27,72		842,00
		ФОТ							21,56		787,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	108		109			23,50		869,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	СП Кровли	%	57		57			12,29		454,00
		Всего по позиции							63,51		2 165,00
159	ТССЦ-08.1.09.01-0022	Профилированный лист оцинкованный: МС35-1000-0,8 (Кровли)	т	0,077616	1	0,077616	10 027,62		778,30	7,54	5 888,00
		Объем=8,4*0,0084*1,1									
		Всего по позиции							778,30		5 888,00
Вход в подвал											
160	ТЕР46-08-012-02	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением сыпучей смеси MASTERFLOW, диаметр анкера: 10 мм	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					57,98		10,33	36,98	382,00
П.Н	01.7.15.02	Болты вкрутные	т	0		0	7,98		1,41	10,8	15,00
П.Н	14.2.06.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	7,54		1,3572					
		Итого по расценке					65,24		11,74		397,00
		ФОТ							10,33		382,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			10,84		393,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			8,09		225,00
		Всего по позиции							28,47		1 019,00
161	ТЕР46-08-012-07	На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-012-02	100 шт	0,18	1	0,18					
		Объем=18 / 100									
		ПЗ=5 (ОЗ=5; ЭМ=5 к раск.; ЭПМ=5; МАТ=5 к раск.; ТЗ=5; ТЗМ=5)									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					5,40	5	4,85	36,98	180,00
П.Н	01.7.15.02	Болты анкерные	т	0	5	0	0,85	5	0,55	10,8	5,00
П.Н	14.2.06.09	Материал серии MASTERFLOW	кг	0	5	0					
		ЭТ	чел.-ч	0,71	5	0,636					
		Итого по расценке					6,08		5,45		188,00
		ФОТ							4,86		180,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			5,01		185,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2,87		108,00
		Всего по позиции							13,33		477,00
162	ТССЦ-01.7.15.02-0051	Болты анкерные	т	0,00218	1	0,00218	15 020,14		32,44	7,54	245,00
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Объем=0,083*10*1,23*1000									
		Всего по позиции							32,44		245,00
163	ТЦ_01.7.15.01_77_56070073_58_11.03.2022_01 п.25	Химический анкер Sika Anchorfix	шт	0,5	1	0,5	1 730,00		116,05	7,54	879,00
		(Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)									
		Объем=150/300									
		Цена=2100/1,2									
		Всего по позиции							116,05		879,00
164	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0059	1	0,0053					
		1 ОТ									
		2 ЭМ					1 746,14		8,27	36,98	343,00
		3 в т.ч. ОТы					35,15		0,19	10,8	2,00
Н	08.4.01.02	Детали закладные и мажонды	т	1		0,0053	3,91		0,62	36,98	1,00
		ЭТ	чел.-ч	215,82		1,143846					
		ЭТы	чел.-ч	0,36		0,001908					
		Итого по расценке					1 783,28		8,48		345,00
		ФОТ							9,28		344,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			9,48		351,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		56			5,58		200,00
		Всего по позиции								24,33	896,00
165	ТССЦ-08.4.01.02-0001	Детали закладные весом до 1 килограмма	т	0,0053	1	0,0053	9 673,86		90,74	7,84	383,00
		(Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)								90,74	383,00
		Всего по позиции									
166	ТЕР09-03-037-01	Монтаж рам коробчатого сечения пролитом до 24 м	т	0,13585	1	0,13585					
		1 ОТ					169,82		21,66	36,98	601,00
		2 ЭМ					820,03		84,05	10,6	691,00
		3 в т.ч. ОТм					78,99		10,71	38,98	396,00
		4 М					358,79		48,83	7,54	387,00
П,Н	01.7.15.02-0055	Болты высокопрочные	т	0		0					
Н	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	1		0,13555					
		ЗТ	чел.-ч	19,49		2,8418895					
		ЗТм	чел.-ч	7,77		1,0532235					
		Итого по расценке					1 138,64		154,34		2 059,00
		ФОТ							32,37		1 197,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Строительные металлические конструкции	%	83		93			30,10		1 113,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Строительные металлические конструкции	%	82		82			20,07		742,00
		Всего по позиции							204,51		3 914,00
167	ТССЦ-07.2.07.08-0011	Конструкции рамные из круглых труб и гнутосварных профилей, массой от: 0,5 т до 1,9 т (РМГ) (Строительные металлические конструкции)	т	0,1356	1	0,1356	8 111,82		1 099,92	7,84	8 293,00
		Всего по позиции							1 099,92		8 293,00
168	ТЕР06-01-034-01	Устройство поясов: в опалубке Объем=0,219 / 100	100 м3	0,00219	1	0,00219					
		1 ОТ					9 140,24		17,83	36,98	659,00
		2 ЭМ					8 143,56		17,83	10,8	189,00
		3 в т.ч. ОТм					853,23		1,87	36,98	68,00
		4 М					9 153,60		20,05	7,54	151,00
Н	04.1.02.06	Бетон	м3	101,5		0,222285					
Н	08.4.03.04	Арматура	т	12,5		0,027375					
		ЗТ	чел.-ч	1016,26		2,2258094					
		ЗТм	чел.-ч	72,31		0,1583568					
		Итого по расценке					25 437,40		55,71		886,00
		ФОТ							19,70		728,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			20,09		743,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.6	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	59		58			11,43		422,00
		Всего по позиции							87,23		2 164,00
169	ТССЦ-08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	т	0,027375	1	0,027375	5 128,74		140,40	7,54	1 059,00
		Всего по позиции							140,40		1 059,00
170	ТССЦ-04.1.02.08-0006	Бетон тяжелый, класс: В19 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	0,222	1	0,222	874,36		149,71	7,54	1 129,00
		Всего по позиции							149,71		1 129,00
171	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-02 I Объем=4,87 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1	100 м2	0,0487	1	0,0487					
		1 ОТ					50,50	1,1	2,71	36,98	100,00
		2 ЭМ					9,51		0,46	10,8	5,00
		3 в т.ч. ОТм					0,18		0,01	36,98	
		4 М					173,95		8,47	7,54	84,00
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,1	0,2844567					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,000974					
		Итого по расценке					233,96		11,64		189,00
		ФОТ							2,72		100,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,50		94,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1,39		51,00
		Всего по позиции							15,99		314,00
172	ТЕР13-03-004-06	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ХВ-124 Объем=4,87 / 100 ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 (ЗЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗТМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2	0,0487	1	0,0487					
		1 ОТ					20,01	2,2	2,14	36,98	78,00
		2 ЭМ					7,16	2	0,70	10,8	7,00
		3 в т.ч. ОТм					0,29	2	0,03	36,98	1,00
		4 М					488,09	2	47,54	7,54	358,00
		ЗТ	чел.-ч	2,47	2,2	0,2646358					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	2	0,002922					
		Итого по расценке					516,28		50,38		444,00
		ФОТ							2,17		80,00
	Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.13	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			2,04		75,00
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.13	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			1,11		41,00
		Всего по позиции							53,63		560,00
173	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил	м3	0,114	1	0,114					
		1 ОТ					178,75		20,38	36,98	754,00
		2 ЭМ					36,01		4,11	10,8	44,00
		3 в т.ч. ОТм					4,01		0,46	36,98	17,00
		4 М					2 348,37		267,83	7,54	2 019,00
		ЗТ	чел.-ч	24,09		2,74828					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТМ	чел.-м	0,37		0,04218					
		Итого по расценке					2 564,13		292,32		2 817,00
		ФОТ							20,84		771,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 НР Деревянные конструкции	%	108		108			22,51		833,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 СП Деревянные конструкции	%	55		55			11,46		424,00
		Всего по позиции									
174	ТЕРр58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листового стали	100 м2	0,0897	1	0,0897			326,28		4 074,00
		Объем=(2,3*3,8) / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					161,37		13,56	36,98	502,00
		3 в т.ч. ОТм					26,02		2,33	10,6	25,00
		4 М					5,71		0,51	36,98	19,00
		ЭТ					2 272,32		203,83	7,54	1 537,00
		ЭТМ	чел.-м	21,35		1,815095					
		Итого по расценке	чел.-м	0,51		0,045747					
		ФОТ					2 448,71		219,74		2 064,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.82 НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			14,06		521,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.82 СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			12,68		489,00
		Всего по позиции							6,48		240,00
175	ТЕР12-01-015-03	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	0,0897	1	0,0897			238,90		2 773,00
		Объем=8,07 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					61,23		5,49	36,98	203,00
		3 в т.ч. ОТм					32,42		2,91	10,6	31,00
		4 М					2,35		0,21	36,98	8,00
		ЭТ					719,86		64,57	7,54	487,00
		ЭТМ	чел.-м	7,84		0,703248					
		Итого по расценке	чел.-м	0,21		0,018837					
		ФОТ					813,51		72,67		721,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 НР Кровли	%	109		109			5,70		211,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 СП Кровли	%	57		57			8,21		230,00
		Всего по позиции							3,25		120,00
176	ТЕР12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,0897	1	0,0897			82,43		1 071,00
		Объем=8,07 / 100									
		1 ОТ									
		2 ЭМ					253,04		22,70	36,98	839,00
		3 в т.ч. ОТм					30,84		2,77	10,6	29,00
		4 М					3,53		0,32	36,98	12,00
		ЭТ					46,06		4,13	7,54	31,00
П.Н	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	0		0					
П.Н	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	м	0		0					
		ЭТ	чел.-м	32,4		2,90626					
		ЭТМ	чел.-м	0,32		0,028704					
		Итого по расценке					329,84		28,60		899,00
		ФОТ							23,02		861,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 НР Кровли	%	109		109			25,06		928,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12 СП Кровли	%	57		57			13,12		485,00
		Всего по позиции									
177	ТССС-08.3.09.01-0022	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,8 (Кровли)	т	0,082883	1	0,082883	10 027,62		67,81		2 312,00
		Объем=8,97*0,0084*1,1							831,12	7,54	6 267,00
		Всего по позиции									
Козырьки существующие											
178	ТЕР46-04-003-04	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 250	м3	0,9939	1	0,9939			821,12		6 267,00
		1 ОТ									
		2 ЭМ					322,82		320,85	36,98	11 685,00
		ЭТ					742,90		738,37	10,6	7 827,00
		Итого по расценке	чел.-м	42,42		42,161238			1 065,72		19 692,00
		ФОТ							320,85		11 685,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2 НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			281,97		10 797,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2 СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), в также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			166,84		8 170,00
		Всего по позиции									
179	ТЕР13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2	33,13	1	33,13			1 518,03		36 658,00
		1 ОТ									
		ЭТ	чел.-м	0,1		3,313			0,76	25,18	36,98
		Итого по расценке									
		ФОТ							25,18		931,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13 НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94			23,67		675,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13 СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51			12,84		475,00
		Всего по позиции									
180	ТЕР13-03-007-01	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (CERESIT CD30)	100 м2	0,124834	1	0,124834			61,69		2 281,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=(0,3758*33,13)/100					381,52		47,63	36,98	1 761,00
		1 ОТ					11,26		1,41	10,8	15,00
		2 ЭМ					1,32		0,15	36,98	6,00
		3 в т.ч. ОТы									
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0					
П.Н	04.3.02.04	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST	кг	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	47,83		5,9458434					
		ЭТы	чел.-ч	0,13		0,0182264					
		Итого по расценке					392,80		49,04		1 778,00
		ФОТ	%	94		94			47,79		1 767,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13	%	94		94			44,02		1 681,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13	%	51		51			24,37		901,00
		Всего по позиции							118,32		4 338,00
181	ТЦ 04.3.02.09_77_77611689 90_11.03.2022_01 п.3	Смесь сухая CERESIT CD30 (Деревянные конструкции) Объем=12,46*2 Цена=69,52/1,2	кг	24,96	1	24,96	57,93		191,78	7,54	1 446,00
		Всего по позиции									
182	ТЕР46-08-005-02	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной Объем=33,13/100	100 м2	0,3313	1	0,3313					
		1 ОТ					457,53		151,58	36,98	5 605,00
		2 ЭМ					27,77		9,20	10,6	98,00
		3 в т.ч. ОТы					3,24		1,07	36,98	40,00
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0					
П.Н	04.3.02.04	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST	кг	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	57,12		18,923858					
		ЭТы	чел.-ч	0,32		0,106016					
		Итого по расценке					485,30		160,78		5 703,00
		ФОТ	%	103		103			152,85		5 845,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			157,23		5 814,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			90,06		3 331,00
		Всего по позиции							408,07		14 848,00
183	ТЦ 04.3.02.09_77_50480484 76_11.03.2022_01 п.2	Смесь сухая CERESIT CD25 (Деревянные конструкции) Объем=33,13*2 Цена=67,92/1,2	кг	66,26	1	66,26	56,60		497,35	7,54	3 750,00
		Всего по позиции									
184	ТЕР46-08-005-02	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: потолочной Объем=33,13/100	100 м2	0,3313	1	0,3313					
		1 ОТ					457,53		151,58	36,98	5 605,00
		2 ЭМ					27,77		9,20	10,6	98,00
		3 в т.ч. ОТы					3,24		1,07	36,98	40,00
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		0					
П.Н	04.3.02.04	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST	кг	0		0					
		ЭТ	чел.-ч	57,12		18,923858					
		ЭТы	чел.-ч	0,32		0,106016					
		Итого по расценке					485,30		160,78		5 703,00
		ФОТ	%	103		103			152,85		5 845,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			157,23		5 814,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			90,06		3 331,00
		Всего по позиции							408,07		14 848,00
185	ТЕР46-08-005-04	На каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценке: 46-08-005-02- (до 28 мм) Объем=33,13/100 добавляется 18 мм ПЗ=18 (ОЗП=18; ЭМ=18 к раск.; ЗПМ=18; МАТ=18 к раск.; ТЗ=18; ТЗМ=18)	100 м2	0,3313	1	0,3313					
		1 ОТ					55,03	18	328,17	36,98	12 136,00
		2 ЭМ					6,84	18	41,39	10,6	439,00
		3 в т.ч. ОТы					0,61	18	4,83	36,98	178,00
П.Н	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0		18					
П.Н	04.3.02.04	Смесь сухая серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST	кг	0		18					
		ЭТ	чел.-ч	6,87		18					
		ЭТы	чел.-ч	0,08		18					
		Итого по расценке					61,97		389,56		12 575,00
		ФОТ	%	103		103			333,00		12 315,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	%	103		103			342,99		12 664,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	%	59		59			106,47		7 286,00
		Всего по позиции							608,02		32 523,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	ТЦ_04.3.02.09_77_90480494 78_11.03.2022_01 п.2	Смесь сухая CERESIT CD25 (Деревянные конструкции) Объем=33,13*50 Цена=67,62/1,2 Всего по позиции	кг	1855,28	1	1855,28	56,60		13 926,92	7,54	103 009,00
187	ТЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: в лесов вручную с подготовкой поверхности Объем=33,13 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 14.3.02.01 Краска акриловая Н 14.4.01.21 Грунтовка ЭТ ЭТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	100 м2	0,3313	1	0,3313		114,40 7,10 0,81 162,55	37,90 25,00 38,98 53,85	38,98 10,8 10,00 7,54	1 402,00 25,00 10,00 406,00
		Итого по расценке ФОТ					284,05		94,10 38,17		1 633,00 1 412,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	100		100			38,17		1 412,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	%	49		49			18,70		692,00
		Всего по позиции							150,97		3 537,00
188	ТССЦ-14.3.02.01-0310	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ (Отделочные работы) Всего по позиции	т	0,012589	1	0,012589	12 706,69		159,96	7,54	1 206,00
		Всего по позиции							159,96		1 206,00
189	ТССЦ-14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕК-ГРУНТ (Материалы для строительных работ) Всего по позиции	кг	4,31	1	4,31	14,06		60,60	7,54	457,00
		Всего по позиции							60,60		457,00
190	ТЕР12-01-016-02	Отрубка оснований из бетона или раствора под водонепроницаемый кровельный ковер: готовой эмульсионной битумной Объем=33,13 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев ЭТ ЭТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	100 м2	0,3313	1	0,3313		21,87 3,47 0,41 68,94	7,25 1,15 0,14 32,78	38,98 10,8 38,98 7,54	268,00 12,00 5,00 247,00
		Итого по расценке ФОТ					124,28		41,16 7,38		527,00 273,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			8,06		298,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			4,21		156,00
		Всего по позиции							53,45		981,00
191	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских на напластываемых материалах: в два слоя Объем=33,13 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев ЭТ ЭТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	100 м2	0,3313	1	0,3313		120,62 28,33 3,28 133,83	38,98 10,8 38,98 44,34	38,98 10,8 38,98 7,54	1 478,00 92,00 40,00 334,00
		Итого по расценке ФОТ					280,76		93,02 41,05		1 904,00 1 518,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			44,74		1 655,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			23,40		865,00
		Всего по позиции							161,16		4 424,00
192	ТССЦ-12.1.02.08-0061	Бикропласт: ТКП (Кровли) Всего по позиции	м2	38,4308	1	38,4308	15,61		599,90	7,54	4 923,00
		Всего по позиции							599,90		4 923,00
193	ТССЦ-12.1.02.08-0062	Бикропласт: ТПП (Кровли) Всего по позиции	м2	37,7682	1	37,7682	14,65		553,30	7,54	4 172,00
		Всего по позиции							553,30		4 172,00
194	ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель на напластываемых материалах к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Объем=66,26 / 100 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТМ 4 М Н 04.3.01.09 Раствор готовый кладочный цементный цементный Н 12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные ЭТ ЭТМ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	100 м	0,6626	1	0,6626		281,10 78,89 9,92 145,23	182,88 50,81 6,57 96,23	38,98 10,8 38,98 7,54	7 133,00 539,00 243,00 728,00
		Итого по расценке ФОТ					513,02		339,92 199,45		8 388,00 7 376,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	109		109			217,40		8 040,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12	%	57		57			113,69		4 204,00
		Всего по позиции							671,01		20 642,00
195	ТССЦ-04.3.01.03-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (Кровли) Всего по позиции	м3	0,338	1	0,338	799,15		270,11	7,54	2 037,00
		Всего по позиции							270,11		2 037,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							270,11		2 037,00
196	ТССЦ-12.1.02.08-0062	Бикропласт: ТПП (Кровли)	м2	166,9752	1	166,9752	14,65		2 446,19	7,54	18 444,00
		Всего по позиции							2 446,19		18 444,00
197	ТЕРр68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных Объем=16,834 / 100	100 м3	0,16834	1	0,16834					
		1 ОТ					561,14		94,46	36,98	3 493,00
		2 ЭМ					1 815,69		306,65	10,6	3 240,00
		3 в т.ч. ОТм					199,51		33,59	36,98	1 242,00
		ЗТ	чел.-ч	77,72		13,0833848					
		ЗТм	чел.-ч	16,85		2,836529					
		Итого по расценке					2 376,83		400,11		6 733,00
		ФОТ							128,05		4 735,00
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.102			%	102			130,61		4 830,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102			%	54			69,15		2 557,00
		Всего по позиции							599,87		14 120,00
198	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки Объем=16,834 / 100	100 м3	0,16834	1	0,16834					
		1 ОТ					1 254,60		211,20	36,98	7 810,00
		2 ЭМ					1 582,56		266,41	10,6	2 824,00
		3 в т.ч. ОТм					214,44		36,10	36,98	1 335,00
		4 М					1 167,99		196,62	7,54	1 483,00
	Н 04.1.02.06	Бетон	м3	102		17,17068					
		ЗТ	чел.-ч	180		30,3012					
		ЗТм	чел.-ч	18,13		3,0520042					
		Итого по расценке					4 005,15		674,23		12 117,00
		ФОТ							247,30		9 145,00
		Приказ № 612/пр от 21.12.2020 Прил. п.6			%	102			252,25		9 328,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6			%	58			143,43		5 304,00
		Всего по позиции							1 069,91		26 749,00
199	ТССЦ-04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве)	м3	17,17	1	17,17	674,36		11 578,76	7,54	87 304,00
		Всего по позиции							11 578,76		87 304,00
Прочие работы											
200	ТССЦпр-61-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	69,4334	1	69,4334	41,42		2 875,93	10,6	30 485,00
		Всего по позиции							2 875,93		30 485,00
201	ТССЦпр-03-21-01-031	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 31 км	1 т груза	69,4334	1	69,4334	19,12		1 327,57	10,6	14 072,00
		Всего по позиции							1 327,57		14 072,00
		Итого по разделу 5 Козырьки							53 396,52		588 386,00
		Итого по смете:							636 885,46		6434 512,00
		Итого прямые затраты (справочно)									
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих					54 270,82				2006 934,00
		Эксплуатация машин					11 326,31				120 064,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					1 028,04				38 013,00
		Материалы					571 288,33				4307 514,00
		Строительные работы					721 786,28				9573 397,00
		Строительные работы					717 562,78				9528 840,00
		в том числе:									
		оплата труда					54 270,82				2006 934,00
		эксплуатация машин и механизмов					7 122,81				75 507,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)					1 028,04				38 013,00
		материалы					571 288,33				4307 514,00
		накладные расходы					55 750,63				2061 654,00
		сметная прибыль					29 130,19				1077 231,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ					4 203,50				44 557,00
		Итого ФОТ (справочно)					55 296,66				2044 947,00
		Итого накладные расходы (справочно)					55 750,63				2061 654,00
		Итого сметная прибыль (справочно)					29 130,19				1077 231,00
		Непредвиденные расходы 2%					14 435,33				191 468,00
		Итого с непредвиденными					736 201,61				9764 865,00
		Компенсация НДС на приобретение материалов и механизмов для УСН БЦ: (571288,33+(11326,31-1028,04)+55750,63*0,1712+29130,19*0,15+0)*0,2 ТЦ: (4307514+(120064-38013)+2061654*0,1712+1077231*0,15+0)*0,2					119 100,13				980 820,98
		Прибыль организации, не являющейся плательщиком НДС					972 152,04				972 152,04
		Итого					1827 453,78				11717 838,00
		Коэффициент снижения 0,9					-182 745,38				-1171 783,80
		ВСЕГО по смете					1644 708,40				10546 054,20
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН					384 024,13				2895 542,00

Составил: Инженер-сметчик

Земля
Зеленина Л.В.

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ФОРМА

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

на 2023-2024 года

на выполнение работ по объекту: « Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партинит, ул. Строительная, 1 »

№ п/п	Наименование видов работ	Срок исполнения											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													

Заказчик:

Подрядчик:

И.о. заведующего

Директор

М.П.



|| Директор Ю.А. ||



ФОРМА

АКТ

**ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
(СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ)**

по объекту

г.Алушта

«__» _____ 20__ г.

«Заказчик», в лице _____,
действующего на основании Приказа №__ от «__» _____ 20г. и
_____, именуемое в дальнейшем
«Подрядчик», в лице _____, действующего на
основании _____, при совместном упоминании именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:

Во исполнении контракта № _____ от «__» _____ 20__ г. (далее –
контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51, 55
Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял строительную
площадку, находящегося на территории _____, общей площадью
_____ кв.м.

Сторонами под строительной площадкой понимается территория, предназначенная
для строительства объекта в соответствии с контрактом. Площадь и состояние строительной
площадки соответствуют условиям контракта.

Строительная площадка передается для выполнения Подрядчиком строительного-
монтажных работ, предусмотренных контрактом.

С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную
ответственность за использование строительной площадки.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из сторон.

Заказчик:

Подрядчик:

И.о.заведующего

М.П.



«Ярош Ю. В.»



«Загидуллин А.»

Перечень документов, передаваемых Заказчиком Подрядчику

1. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. Корректировка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт. Партенит, ул. Строительная, 1» Архитектурные решения Шифр: 53-15-16/71-АС предоставлены в электронном виде.
2. Положительное заключение повторной государственной экспертизы прилагается.

Номер заключения экспертизы / Номер раздела Реестра

91-1-1-2-041712-2022

Дата присвоения номера: 28.06.2022 09:53:46

Дата утверждения заключения экспертизы 28.06.2022



[Скачать заключение экспертизы](#)

Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор

Кодола Тимофей Владимирович

Положительное заключение повторной государственной экспертизы

Наименование объекта экспертизы:

«Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1»

Вид работ:

Капитальный ремонт

Объект экспертизы:

проектная документация

Предмет экспертизы:

проверка достоверности определения сметной стоимости

I. Общие положения и сведения о заключении экспертизы

1.1. Сведения об организации по проведению повторной экспертизы

Наименование: Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

ОГРН: 1159102101179

ИНН: 9102187393

КПП: 910201001

Место нахождения и адрес: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, д.45

1.2. Сведения о заявителе

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМДИЗАЙНПРОЕКТ"

ОГРН: 1189102000867

ИНН: 9102240022

КПП: 910201001

Место нахождения и адрес: Республика Крым, г.Симферополь, Матэ Залки, 1, 1

1.3. Основания для проведения повторной экспертизы

1. Заявлена проведение повторной государственной экспертизы проектной документации на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1» от 28.04.2022 № 2022/04/28-00264, Общество с ограниченной ответственностью "Крымдизайнпроект".

2. Договор возмездного оказания услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1» от 04.05.2022 № 0122Д-22/Г91-0012723/49-01, Государственное автономное учреждение Республики Крым «Государственная строительная экспертиза»

1.4. Сведения о составе документов, представленных для проведения повторной экспертизы

1. Доверенность от 14.03.2022 № 4, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Ромашка" города Алушты.

2. Техническое задание на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1», Приложение № 1 к договору от 09.03.2022 № 09/03, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Ромашка" города Алушты.

3. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, СРО-П-021-28082009 от 07.04.2022 № 2194/02 ХО, Ассоциация «Объединение ГрадСтройПроект».

4. Акт приема-передачи документов от 26.04.2022 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМДИЗАЙНПРОЕКТ".

5. Справка об изменениях, внесённых в проектную документацию объекта от 23.05.2022 № б/н, Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМДИЗАЙНПРОЕКТ".

6. Проектная документация (3 документ(ов) - 3 файл(ов))

1.5. Сведения о ранее выданных заключениях экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий в отношении объекта капитального строительства, проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий по которому представлены для проведения повторной экспертизы

1. Положительное заключение экспертизы проектной документации по объекту "Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1" от 15.03.2017 № 91-1-6-0079-17

II. Сведения, содержащиеся в документах, представленных для проведения повторной экспертизы проектной документации

2.1. Сведения об объекте капитального строительства, применительно к которому подготовлена проектная документация

2.1.1. Сведения о наименовании объекта капитального строительства, его почтовый (строительный) адрес или местоположение

Наименование объекта капитального строительства: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1»

Почтовый (строительный) адрес (местоположение) объекта капитального строительства:

Республика Крым, 298542, г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Строительная, д. 1.

2.1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства

Функциональное назначение:

Учреждение образования - детский сад

2.1.3. Сведения о технико-экономических показателях объекта капитального строительства

Наименование технико-экономического показателя	Единица измерения	Значение
количество этажей	этаж	2
общая площадь	квадратный метр	1752,9

2.2. Сведения о зданиях (сооружениях), входящих в состав сложного объекта, применительно к которому подготовлена проектная документация

Проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта.

2.3. Сведения об источнике (источниках) и размере финансирования строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства

Источник финансирования	Наименование уровня бюджета/ Сведения о юридическом лице (владельце средств)	Доля финансирования, %
Бюджетные средства	Местный бюджет	100.0

2.4. Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства

Сведения о природных и техногенных условиях территории, на которой планируется осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства не представлены.

2.5. Сведения об индивидуальных предпринимателях и (или) юридических лицах, подготовивших изменения в проектную документацию

Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЫМДИЗАЙНПРОЕКТ"

ОГРН: 1189102000867

ИНН: 9102240022

КПП: 910201001

Место нахождения и адрес: Республика Крым, г.Симферополь, Матэ Залки, 1, 1

2.6. Сведения о задании застройщика (технического заказчика) на разработку проектной документации

1. Техническое задание на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1», Приложение № 1 к договору от 09.03.2022 № 09/03, Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 11 "Ромашка" города Алушты.

2.7. Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом

90:15:0201017:28

2.8. Сведения о застройщике (техническом заказчике), обеспечившем подготовку изменений в проектную документацию

Застройщик:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 11 "РОМАШКА" ГОРОДА АЛУШТЫ

ОГРН: 1149102171382

ИНН: 9101005474

КПП: 910101001

Место нахождения и адрес: Республика Крым, ГОРОД АЛУШТА, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ПАРТЕНИТ, УЛИЦА СТРОИТЕЛЬНАЯ, ДОМ 1

III. Описание рассмотренной документации (материалов)

3.1. Описание технической части проектной документации

3.1.1. Состав проектной документации (с учетом изменений, внесенных в ходе проведения экспертизы)

№ п/п	Имя файла	Формат (тип) файла	Контрольная сумма	Примечание
Смета на строительство объектов капитального строительства				
1	конъюнктурный анализ.pdf	pdf	125D5A6A	б/н от 22.06.2022 конъюнктурный анализ
	конъюнктурный анализ.pdf.sig	sig	86ED1E35	
2	Том для ЕГРЗ.pdf	pdf	E5B8A96F	от 22.06.2022 Сводный сметный расчет стоимости капитального ремонта
	Том для ЕГРЗ.pdf.sig	sig	AB38BD69	
3	прайс-листы.pdf	pdf	FCF5D7EE	б/н от 20.06.2022 прайс-листы
	прайс-листы.pdf.sig	sig	1A91C663	

3.2. Описание сметы на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт, снос) объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

3.2.1. Сведения о сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на дату представления сметной документации для проведения проверки достоверности определения сметной стоимости и на дату утверждения заключения повторной экспертизы

Структура затрат	Сметная стоимость, тыс. рублей
------------------	--------------------------------

	на дату представления сметной документации	на дату утверждения заключения экспертизы	изменение(+/-)
В базисном уровне цен, тыс. рублей			
Всего	914.91 *	757.13 ***	-157.78
в том числе:			
- строительно-монтажные работы	893.81	736.21	-157.60
- оборудование	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты,	21.10	20.92	-0.18
в том числе проектно-изыскательские работы	0.00	0.00	0.00
Возвратные суммы	0.00	0.00	0.00
В текущем уровне цен, тыс. рублей (с НДС)			
Всего	13472.25 **	11988.16 ****	-1484.09
в том числе:			
- строительно-монтажные работы (без НДС)	10975.11	9764.87	-1210.24
- оборудование (без НДС)	0.00	0.00	0.00
- прочие затраты (без НДС),	251.77	225.27	-26.50
в том числе проектно-изыскательские работы	0.00	0.00	0.00
- налог на добавленную стоимость	2245.37	1998.02	-247.35
Возвратные суммы	0.00	0.00	0.00

* Отсутствует

** Отсутствует

*** Отсутствует

**** Отсутствует

3.2.2. Информация об использованных сметных нормативах

Сметная стоимость объекта определена базисно-индексным методом, локальные сметные расчеты составлены с использованием: ТЕР 81-02-2001, ТЕРр, ТССЦ 81-01-2001, ТССЦпг 81-01-2001 (включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя от 28.09.2017 № 1275/пр-1277/пр; 1288/пр-1397/пр).

Стоимость отдельных строительных материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в территориальных сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ-2001) для Республики Крым, принята по прайс-листам поставщиков и организаций-производителей продукции в текущем уровне цен с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного расчета»;

Для пересчета базисной стоимости в текущий уровень цен приняты индексы пересчета сметной стоимости на 1 квартал 2022 года согласно Приложению № 2 к письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.03.2022 № 8556-ИФ/09 для Республики Крым «Объекты образования. Прочие»:

36,98 - к оплате труда;

7,54- к материалам, изделиям и конструкциям;

10,6 - к эксплуатации машин и механизмов;

3,73 - в части проверки достоверности проектной документации (рассчитан на основании индексов потребительских цен, опубликованных Федеральной службой государственной статистики).

Для определения сметной стоимости использованы следующие сметные нормативы:

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, введенные в действие приказом от 04.08.2020 № 421/пр;

- Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, введенные в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.09.2019 № 519/пр;

- накладные расходы в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства от 21.12.2020 № 812/пр в ред. 636/пр;

- сметная прибыль в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда оплаты труда рабочих (строителей и механизаторов) по видам работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства от 11.12.2020 № 774/пр.

Налог на добавленную стоимость (НДС) принят на основании Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 № 303-ФЗ.

IV. Выводы по результатам рассмотрения

4.1. Выводы по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости

4.1.1. Выводы о соответствии (несоответствии) расчетов, содержащихся в сметной документации, физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ, акт, утвержденный застройщиком или техническим заказчиком и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта

Расчеты, содержащиеся в сметной документации, соответствуют физическим объемам работ, включенным в ведомости объемов работ, акт, утвержденный заказчиком и содержащий перечень дефектов с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, при проведении проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта.

4.1.2. Вывод о достоверности или недостоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Сметная стоимость по объекту: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1» определена достоверно.

V. Общие выводы

Сметная документация соответствует действующим нормативам и правилам в области сметного нормирования и ценообразования в строительстве, сметная стоимость по объекту: «Капитальный ремонт фасада с заменой окон и наружных дверей МДОУ «Детский сад № 11 «Ромашка» г. Алушта, расположенного по адресу: РК, пгт.Партенит, ул. Строительная, 1» является достоверной.

VI. Сведения о лицах, аттестованных на право подготовки заключений экспертизы, подписавших заключение экспертизы

1) Лебединская Елена Николаевна

Направление деятельности: 35.1. Ценообразование и сметное нормирование

Номер квалификационного аттестата: МС-Э-48-35-12861

Дата выдачи квалификационного аттестата: 20.11.2019

Дата окончания срока действия квалификационного аттестата: 20.11.2029

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 1D7730212AFF81000000006381
D0002

Владелец Кодола Тимофей
Владимирович

Действителен с 07.07.2021 по 07.10.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3F554C60059AE4B974595159E
DC8A7092

Владелец Лебединская Елена
Николаевна

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023

ФОРМА

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА

от " _____ " _____ 20 _____ г. _____ город

наименование и место расположения объекта

Представитель застройщика/технического заказчика

организация, должность, инициалы, фамилия

с одной стороны, и лицо, осуществляющее строительство

организация, должность, инициалы, фамилия

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1 Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

наименование объекта

расположенный по адресу

2 Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным _____

наименование органа, выдавшего разрешение

3 В строительстве принимали участие _____

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске

к определенному виду/видам работ, которые оказывают влияние на безопасность

объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них,

при числе организаций более трех их перечень указывается в приложении к акту

4 Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

наименование организации и ее реквизиты,

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства

выполнившим _____

наименование частей или разделов документации

и организациями _____

наименование организаций, их реквизиты,

номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,

и выполненные части и разделы документации

при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту

5 Исходные данные для проектирования выданы _____

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций

6 Проектная документация утверждена _____

наименование органа, утвердившего (перепутвердившего) документацию

на объект, этап строительства

№ _____ " _____ " _____ 20 _____ г.

Заключение _____
наименование органа экспертизы проектной документации

7 Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало _____
месяц, год

окончание _____
месяц, год

8 Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически
Материалы фундаментов	
Материалы стен	
Материалы перекрытий	
Материалы кровли	
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства	

9 На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

10 Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

11 Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12 Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Вид работы, единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1		
2		

13 Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

_____ сведения о выполнении

14 Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____ тыс. руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря _____ тыс. руб. _____ коп.

инвентаря _____

15 Стоимость принимаемых основных фондов _____ тыс. руб. _____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс. руб. _____ коп.

стоимость оборудования, инструмента,
инвентаря _____ тыс. руб. _____ коп.

Решение застройщика (технического заказчика)

Предъявленный к приемке _____

(наименование объекта, его местонахождение)

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащённости объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Объект сдал _____

Объект принял _____

(лицо, осуществляющее строительство)

(застройщик (заказчик))

М.П.

М.П.

* Прилагаются к настоящему документу.

Заказчик:

Подрядчик:



|| *Григорьев А.А.* ||

