

СОГЛАСОВАНО:



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты М.Д. Габаева



«Капитальный ремонт крыши в МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты, расположенном по адресу: Республика Крым, пгт.Партенит, ул.Строительная, д.1»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

«Капитальный ремонт крыши в МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты, расположенном по адресу: Республика Крым, пгт.Партенит, ул.Строительная, д.1»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 30/01-20-АР
Сметная стоимость строительных работ 4558,225 тыс. руб.
Средства на оплату труда 30,060 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3782,85 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв.2019

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1. Кровельные работы (рулонная кровля)											
Демонтажные работы (1167,75*0,014 = 16,35 - кровля, 1167,75*0,05*2,4 = 140,13 - стяжка, сыпучий мусор)											

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	3 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (1158 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (696 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	142,09 100,23	41,86	1659	1170	489	14,38	167,92
2	ТЕР46-04-011-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (2544 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (1529 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	419,91 220,04	199,87	4903	2570	2333	28,54	333,28
3	ТЕР46-04-011-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1355/пр	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К=5) (100 м2) (ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (1560 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (938 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	332 134,95	197,05	3877	1576	2301	17,5	204,36
4	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. - 109,12 м2 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (144 руб.): 83% от ФОТ СП (112 руб.): 65% от ФОТ	2,728 (109,12/0,4) / 100	63,64 63,43	0,21	174	173	1	9,1	24,82
5	ТЕР20-02-010-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм - демонтаж (шт) (Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (265 руб.): 128%*0,9 от ФОТ СП (162 руб.): 83%*0,85 от ФОТ	18	16,67 12,57	4,1 0,22	300	226	74 4	1,589	28,6

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР69-15-1 Приказ Министра России от 28.09.17 №1289/лр	Затаривание строительного мусора в мешки (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (722 руб.): 78% от ФОТ СП (463 руб.): 50% от ФОТ	140,13	23,01 6,61		3224	926		1,03	144,33
7	ТССЦлг-01-01-01-021 Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	140,13	19,19	2689	2689				
8	ТССЦлг-01-01-01-043 Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	16,35	3,24	53	53				
9	ТССЦлг-03-21-01-100 Приказ Министра России от 28.09.17 №1288/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	156,48	45,5	7120	7120				
Строительные работы										
10	ТЕР12-01-015-03 Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/лр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (801 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (410 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	813,51 61,23	32,42 2,35	9500	715	379 27	7,84	91,55
11	ТЕР12-01-013-05 Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/лр	Утепление покрытый плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (3662 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1874 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	533,54 257,98	266,17 32,34	6230	3013	3108 378	33,9	395,87

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ТССЦ-12.2.04.12-0045 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	3 Маты прошивные "ТехноНИКОЛЬ 100", размер: 3000x1200x50 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	120,3 1203*0,1	787,07		94685				
13	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (2889 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (1478 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	436,33 209,87	195,64 19,16	5095	2451	2285 224	27,22	317,86
14	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (К=85) (100 М2) (ЛЗ=85 (ОЗЛ=85; ЭМ=85 к раск.; ЗЛМ=85; МАТ=85 к раск.; ТЗ=85; ТЗМ=85)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (8587 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (4393 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	887,4 655,35	232,05 25,5	10363	7653	2710 298	85	992,59
15	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	119,07 17,87+101,2	841,88		100243				
16	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (281 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (144 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	124,28 21,87	3,47 0,41	1451	255	41 5	2,8	32,7
17	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя (100 М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (1563 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (799 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	11,6775 1167,75 / 100	280,78 120,62	26,33 3,28	3279	1409	307 38	14,36	167,69
18	ТССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Изопласт: К ЭКП-4,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	1331	48,96		65166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ТССЦ-12.1.02.03-0055 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Изоплост: П ЭПП-4,0 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	1355	41,62		56395				
20	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (646 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (330 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1,364 136,4 / 100	2755,82 428,12	78,4 9,96	3759	584	107 14	52,21	71,21
21	ТССЦ-04.3.01.09-0015 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	0,6956	841,88		586				
22	ТССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Изоплост: К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	257,8	48,96		12622				
23	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (528 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (261 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,8866 88,66 / 100	1868,4 608,86	50,72 21,77	1657	540	45 19	70,88	62,84
24	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (20 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,682 68,2 / 100	249,13 30,26	23,08 0,51	170	21	16	3,69	2,52
25	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (87 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (45 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,3546 35,46 / 100	436,33 209,87	195,64 19,16	155	74	69 7	27,22	9,65
26	ТССЦ-04.3.01.09-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 75 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	0,5425	785,52		426				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	3 Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (1014 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (519 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	4 1,0912 109,12 / 100	5 7710,41 858,03	6 23,26 3,08	7 8414	8 936	9 25 3	10 112,75	11 123,03
28	ТЕР20-02-010-06 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1373/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (379 руб.): 128%*0.9 от ФОТ СП (232 руб.): 83%*0.85 от ФОТ	18	36,86 17,96	5,86 0,32	663	323	105 6	2,27	40,86
29	ТССЦ-19.2.02.02-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	3 Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, : прямоугольные, периметром шахты 3200 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	18	361,2		6502				
30	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в один слой - температурного шва (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (97 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1,240305 (926,87*0,15) / 100	152,63 70,9	14,59 1,82	189	88	18 2	8,44	10,47
31	ТССЦ-12.1.02.03-0052 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	3 Изопласт: К ЭКП-4,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	143,9	48,96		7045				
Водосточная система										
32	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (483 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (247 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	1,8494 184,94 / 100	5531,88 239,03	22,9 2,8	10231	442	42 5	31,41	58,09
33	ТССЦ-08.1.02.11-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	3 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	-0,3125	8075,81		-2524				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТССЦ-08.3.05.05-0053 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	-0,8359	8557,72		-7153				
35	ТССЦ-08.1.02.07-0044 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	62	271,07		16806				
36	ТССЦ-08.1.02.07-0014 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	93	41,57		3866				
37	ТЕР12-01-035-02 Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (21 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (10 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	12	1,55 1,55		19	19		0,18	2,16
38	ТССЦ-08.1.02.01-0001 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Воронка водосточная: диаметром 100 мм (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	12	80,81		970				
39	ТЕР12-01-035-03 Приказ Министра России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (100 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (51 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	90	8,83 1,03		795	93		0,12	10,8
40	ТССЦ-08.1.02.07-0118 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	90	119,27		10734				
41	ТССЦ-08.1.02.07-0025 Приказ Министра России от 28.09.17 №1397/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (ШТ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	90	65,06		5855				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ТЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1385/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (40 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (20 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	36	1,35 1,03		49	37		0,12	4,32
43	ТССЦ-08.1.02.07-0069 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1397/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	24	83,12		1995				
44	ТССЦ-08.1.02.07-0065 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1397/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	12	83,12		997				
Раздел 2. Кровельные работы (скатная кровля)										
Демонтажные работы - только скатная кровля весом 0,03 т = 1 м2										
45	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1355/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (270 руб.): 110%*0,9 от ФОТ СП (162 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	141,78 110,82	30,96	349	273	76	15,9	39,1
46	ТЕР58-1-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1289/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыши: обрешетки из брусков с прозорами (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (230 руб.): 83% от ФОТ СП (180 руб.): 65% от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	146,98 107,48	39,5 5,45	361	264	97 13	15,16	37,28
47	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №Г1383/пр	Устройство: карнизов - демонтаж (100 м2) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (431 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (217 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,4624 46,24 / 100	933,07 870,58	62,49 7,3	431	403	28 3	114,4	52,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,38	41,42	41,42	306		306		
49	ТССЦпг-03-21-01-100 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1288/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	7,38	45,5	45,5	336		336		
Строительные работы										
50	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Устройство: карнизов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (538 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (271 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,4624 46,24 / 100	6625,41 1088,23	78,11 9,12	3064	503	36 4	143	66,12
51	ТЕРр58-5-3 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (462 руб.): 83% от ФОТ СП (362 руб.): 65% от ФОТ	0,4856 48,56 / 100	6553,05 1142,18	29,81 3,24	3182	555	14 2	150,09	72,88
52	ТССЦ-08.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Проволока вязальная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	5,8	7,17		42				
53	ТЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (282 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (144 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	848,79 94,33	87,03 11,9	2087	232	214 29	12,94	31,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ТЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков - контробрешетки (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (282 руб.): 120%*0,9 от ФОТ СП (144 руб.): 65%*0,85 от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	848,79 94,33	87,03 11,9	2087	232	214 29	12,94	31,82
55	ТССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	-0,9836	1639,79		-1613				
56	ТССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	1,2	1639,79		1968				
57	ТЕР26-02-018-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1336/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (42 руб.): 100%*0,9 от ФОТ СП (28 руб.): 70%*0,85 от ФОТ	2,2132 221,32 / 100	30,29 21,08	9,21	67	47	20	2,77	6,13
58	ТССЦ-14.2.02.12-0101 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Биопирен "МИГ-09" (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	63,7	18,44		1175				
59	ТЕРр58-13-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (71 руб.): 83% от ФОТ СП (56 руб.): 65% от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	63,96 33,72	6,61 1,17	157	83	16 3	4,71	11,58
60	ТССЦ-12.1.01.03-0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	282,8	13,11		3708				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	ТЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (681 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (349 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	2,4591 245,91 / 100	329,94 253,04	30,84 3,53	811	622	76 9	32,4	79,67
62	ТССЦ-08.3.09.04-0016 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	282,7965 245,91*1,15	79,64		22522				
63	ТССЦ-08.1.02.07-0037 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для карниза длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	93	72,81		6771				
64	ТССЦ-08.1.02.07-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием - капельник (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	73,98	164,28		12153				
65	ТЕР12-01-032-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Монтаж снегозадержателя: уголкового (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (13 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,42 42 / 100	41,5 25,09	16,41 2,12	17	11	6 1	3,06	1,29
66	ТССЦ-08.1.02.07-0038 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91	21	144,34		3031				
67	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индекс СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91 НР (451 руб.): 120%*0.9 от ФОТ СП (231 руб.): 65%*0.85 от ФОТ	0,4855 48,55 / 100	7710,41 858,03	23,26 3,08	3743	417	11 1	112,75	54,74
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						527989	28936	25767 1124		3782,85
Накладные расходы						31347				

ГРАНД-Смета 2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сметная прибыль						16925				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						19646				744,66
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						176996				146,56
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						8503				69,46
Прочие ремонтно-строительные работы						4409				144,33
Погрузо-разгрузочные работы						3048				
Перевозка грузов автотранспортом						7456				
Кровли						252606				2487,33
Теплоизоляционные работы						95997				6,13
Отделочные работы						2646				65,36
Деревянные конструкции						4954				119,02
Итого						576261				3782,85
Всего с учетом "Индексы СМР 4 квартал 2019 г. СМР=7,91"						4558225				3782,85
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						473286				
Машины и механизмы						25767				
ФОТ						30060				
Накладные расходы						31347				
Сметная прибыль						16925				
ВСЕГО по смете						4558225				3782,85



Заказчик: _____ Заведующая МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты М.Д.Габеева
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.



Генподрядчик: _____ ИП Овсепьян А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: _____ Амасяцкий В.Д.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Овсепьян А.П.
(должность, подпись, расшифровка)