

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Заведующая МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка»
города Алушты М.Д.Габаева

ИП Овсепьян А.П.



ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

«Капитальный ремонт крыши в МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты, расположенном по адресу: Республика Крым, пгт.Партенит, ул.Строительная, д.1»

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Кровельные работы (рулонная кровля)					
Демонтажные работы (1167,75*0,014 = 16,35 - кровля, 1167,75*0,05*2,4 = 140,13 - стяжка, сыпучий мусор)					
1	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	
2	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов: цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	
3	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к расценке 46-04-011-12 (К=5)	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. - 109,12 м2	100 м	2,728	30/01-20-АР	
5	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм - демонтаж	шт	18	30/01-20-АР	
6	Затаривание строительного мусора в мешки	т	140,13	30/01-20-АР	
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	140,13	30/01-20-АР	
8	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	16,35	30/01-20-АР	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км	1 т груза	156,48	30/01-20-АР	
Строительные работы					
10	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	
11	Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	
12	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	11,6775	30/01-20-АР	

1	2	3	4	5	6
13	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (K=85)	100 м2	11,6775	30/01-20-AP	
14	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	11,6775	30/01-20-AP	
15	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	11,6775	30/01-20-AP	
16	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	1,364	30/01-20-AP	
17	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0,8866	30/01-20-AP	
18	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,682	30/01-20-AP	
19	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,3546	30/01-20-AP	
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	1,0912	30/01-20-AP	
21	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм	шт	18	30/01-20-AP	
22	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой - температурного шва	100 м2	1,240305	30/01-20-AP	

Водосточная система

23	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,8494	30/01-20-AP	
24	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	12	30/01-20-AP	
25	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	90	30/01-20-AP	
26	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	36	30/01-20-AP	

Раздел 2. Кровельные работы (скатная кровля)

Демонтажные работы - только скатная кровля весом 0,03 т = 1 м2

27	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	2,4591	30/01-20-AP	
28	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	2,4591	30/01-20-AP	
29	Устройство: карнизов - демонтаж	100 м2	0,4624	30/01-20-AP	
30	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	7,38	30/01-20-AP	
31	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 100 км	1 т груза	7,38	30/01-20-AP	

Строительные работы

32	Устройство: карнизов	100 м2	0,4624	30/01-20-AP	
33	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	0,4856	30/01-20-AP	
34	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков	100 м2	2,4591	30/01-20-AP	

1	2	3	4	5	6
35	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков - контробрешетки	100 м2	2,4591	30/01-20-АР	
36	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	2,2132	30/01-20-АР	
37	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	2,4591	30/01-20-АР	
38	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой	100 м2	2,4591	30/01-20-АР	
39	Монтаж снегозадержателя: углового	100 м	0,42	30/01-20-АР	
40	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,4855	30/01-20-АР	

Заказчик:



Заведующая МДОУ «Детский сад №11 «Ромашка» города Алушты
М.Д.Габаева

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Генподрядчик:

ИП Овсестьян А.П.

(должность, подпись, расшифровка)

Составил:

Амасыцкий В.Д.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

Овсестьян А.П.

(должность, подпись, расшифровка)